

07. PRESUPUESTOS Y MEDICIONES



07.01. PLAN DE OBRA

CBAA3AE2B4A27F24105E03E1CCD0DAADAA20867A

07.02. PRECIOS DESCOMPUESTOS



COL·LEGI OFICIAL
D'ARQUITECTES
ILLES BALEARS

30.07.2024 11/07577/24

Segellat

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAB)
<http://www.coaib.org/fcsv>

CBAA3AE2B4A27F24105E03E1CCD0DAADAA20867A

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-------------------------------------|----------------------|--|--------|----------|-------------|
| CAPÍTULO D01 DEMOLICIONES | | | | | |
| SUBCAPÍTULO D0105 Pavimentos | | | | | |
| DMX030b | m² | Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico mediante retroexcavadora | | | |
| | | Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con martillo neumático, y carga mecánica sobre camión o contenedor. | | | |
| mq01exn050c | 0,018 h | Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedo | 66,45 | 1,20 | |
| mq01re010 | 0,009 h | Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. | 40,85 | 0,37 | |
| mq11eqc010 | 0,005 h | Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación | 36,84 | 0,18 | |
| mo113 | 0,091 h | Peón ordinario construcción. | 22,12 | 2,01 | |
| %0700 | 7,000 % | Medios auxiliares | 3,80 | 0,27 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 4,03 |



Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--|-------|-------|--------------|
| SUBCAPÍTULO D0107 Fábricas | | | | | |
| DEC050b | m³ | Demolición de muro de fábrica de marés y rejilla protección | | | |
| | | Demolición de muro de fábrica de marés, con martillo neumático, y carga mecánica sobre camión o contenedor. Incluso desmontaje asientos con recuperación, incluso rejilla metálica de protección | | | |
| mq05mai030 | 1,606 h | Martillo neumático. | 4,07 | 6,54 | |
| mq05pdm110 | 0,803 h | Compresor portátil diesel media presión 10 m ³ /min. | 6,90 | 5,54 | |
| mq01re010 | 0,141 h | Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. | 40,85 | 5,76 | |
| mo112 | 1,797 h | Peón especializado construcción. | 22,88 | 41,12 | |
| mo113 | 0,674 h | Peón ordinario construcción. | 22,12 | 14,91 | |
| %0700 | 7,000 % | Medios auxiliares | 73,90 | 5,17 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 79,04 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | |
|--|----------|---|--------|--------|---------------|
| SUBCAPÍTULO D0110 Instalaciones | | | | | |
| DIA010 | u | Desmontaje de antena individual de radio (FM) y TV vía terrestre | | | |
| | | Desmontaje de antena individual de radio (FM) y TV vía terrestre (UHF/VHF), con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso desmontaje de instalación existente. | | | |
| mo001 | 3,369 h | Oficial 1º instalador de telecomunicaciones. | 33,20 | 111,85 | |
| mo056 | 3,369 h | Ayudante instalador de telecomunicaciones. | 27,49 | 92,61 | |
| %0700 | 7,000 % | Medios auxiliares | 204,50 | 14,32 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 218,78 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE MUESTROS

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|----------------------|---|--------|----------|-------------|
| CAPÍTULO D02 MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | |
| SUBCAPÍTULO D0201 Desmontes | | | | | |
| ADD010 | m³ | Excavación en tierra, con empleo de medios mecánicos. | | | |
| | | Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión. | | | |
| mq01pan010a | 0,100 h | Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m ³ . | 54,35 | 5,43 | |
| mo113 | 0,009 h | Peón ordinario construcción. | 700 | 0,63 | |
| %0700 | 7,000 % | Medios auxiliares | 5,60 | 0,39 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 6,02 |



Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|--|-------|-------|--------------|
| SUBCAPÍTULO D0202 Zanjas | | | | | |
| ADE010f | m³ | Excavación en zanjas en suelo de arcilla semidura | | | |
| | | Excavación de tierras para formación de zanjas hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. La excavación asignada, es para proceder a un hormigonado in situ sin encofrado. | | | |
| mq01exn020b | 0,383 h | Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. | 59,87 | 22,93 | |
| mo113 | 0,284 h | Peón ordinario construcción. | 22,12 | 6,28 | |
| %0700 | 7,000 % | Medios auxiliares | 29,20 | 2,04 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 31,25 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--|-------|-------|--------------|
| SUBCAPÍTULO D0203 Pozos | | | | | |
| ADE010c | m³ | Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla semid | | | |
| | | Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. La excavación asignada, es para proceder a un hormigonado in situ sin encofrado. | | | |
| mq01exn020b | 0,342 h | Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. | 59,87 | 20,48 | |
| mo113 | 0,295 h | Peón ordinario construcción. | 22,12 | 6,53 | |
| %0700 | 7,000 % | Medios auxiliares | 27,00 | 1,89 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 28,90 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

| | | | | | |
|---|----------------------|---|-------|-------|--------------|
| SUBCAPÍTULO D0205 Rellenos y terraplenados | | | | | |
| ADR030 | m³ | Base realizada mediante relleno, con gravilla 20/30 mm, y compact | | | |
| | | Formación de base a cielo abierto mediante relleno con gravilla de 20 a 30 mm de diámetro; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. | | | |
| mt01agr010e | 2,100 t | Gravilla 4, de 20 a 30 mm de diámetro. | 8,86 | 18,61 | |
| mq04dua020b | 0,101 h | Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. | 15,00 | 1,52 | |
| mq02rod010d | 0,151 h | Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo | 8,65 | 1,31 | |
| mq02cia020j | 0,010 h | Camión cisterna de 8 m ³ de capacidad. | 50,00 | 0,50 | |
| mo113 | 0,180 h | Peón ordinario construcción. | 22,12 | 3,98 | |
| %0700 | 7,000 % | Medios auxiliares | 25,90 | 1,81 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 27,73 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---|-------|------|-------------|
| D205.50 | m² | Pavimento tierra compactada al 90% tipo sauló | | | |
| | | Pavimento terrizo peatonal, de 20 cm de espesor, realizado con arena caliza, extendida y rasanteada con motoniveladora. | | | |
| mt01arp040a | 0,240 m ³ | Arena caliza seleccionada de machaqueo, color, de 0 a 5 mm de di | 23,56 | 5,65 | |
| mq01mot010a | 0,005 h | Motoniveladora de 141 kW. | 67,62 | 0,34 | |
| mq02rod030a | 0,005 h | Compactador tandem autopulsado, de 63 kW, de 8,75 t, anchura | 43,84 | 0,22 | |
| mq02cia020j | 0,004 h | Camión cisterna de 8 m ³ de capacidad. | 50,00 | 0,20 | |
| mo041 | 0,002 h | Oficial 1ª construcción de obra civil. | 27,49 | 0,05 | |
| mo087 | 0,005 h | Ayudante construcción de obra civil. | 22,12 | 0,11 | |
| %0700 | 7,000 % | Medios auxiliares | 6,60 | 0,46 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 7,03 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCAMPUSTOS

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|-------------|---|--------|-------------|--------------|
| SUBCAPÍTULO D0206 Carga y transporte | | | | | |
| GTA010 | u | Transporte de tierras con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico | | | |
| | | Transporte de tierras con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. | 30,07 | 11,07577/24 | |
| mq04res010ae | 1,007 u | Carga y cambio de contenedor de 4,2 m³, para recogida de tierras | 85,80 | 85,80 | |
| %0700 | 7,000 % | Medios auxiliares | | | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 91,81 |



Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | |
|---------------------------|---------|--|-------|------|-------------|
| GTA020b | m³ | Transporte de tierras con camión a vertedero específico | | | |
| | | Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. | | | |
| mq04cab010e | 0,101 h | Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW. | 60,00 | 6,06 | |
| %0700 | 7,000 % | Medios auxiliares | 6,10 | 0,43 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 6,49 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--|----------------------|--|--------|----------|---------|
| CAPÍTULO D03 HORMIGONES | | | | | |
| SUBCAPÍTULO D0302 Cimentaciones | | | | | |
| CRL010b | m² | Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central. | | | |
| Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/12, fabricado en central, en el fondo de la excavación previamente realizada. | | | | | |
| mt10hmf011ib | 0,100 m ² | Hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central. | 11,85 | 11,85 | |
| mo045 | 0,009 h | Oficial 1º estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm | 12,45 | 112,45 | |
| mo092 | 0,040 h | Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig | 22,12 | 0,88 | |
| %0700 | 7,000 % | Medios auxiliares | 13,00 | 0,91 | |



TOTAL PARTIDA..... 13,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

| | | | | | |
|--|----------------------|---|--------|--------|--|
| CAV010c | m³ | Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B | | | |
| Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m ³ . Incluso alambre de atar, y separadores. | | | | | |
| Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. | | | | | |
| mt07aco020a | 10,000 u | Separador homologado para cimentaciones. | 0,20 | 2,00 | |
| mt07aco010c | 60,000 kg | Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr | 1,45 | 87,00 | |
| mt08var050 | 0,480 kg | Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. | 2,70 | 1,30 | |
| mt10haf010ctL | 1,050 m ³ | Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado en central. | 144,45 | 151,67 | |
| mo043 | 0,213 h | Oficial 1º ferrallista. | 27,49 | 5,86 | |
| mo090 | 0,213 h | Ayudante ferrallista. | 22,12 | 4,71 | |
| mo045 | 0,155 h | Oficial 1º estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm | 27,49 | 4,26 | |
| mo092 | 0,622 h | Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig | 22,12 | 13,76 | |
| %0700 | 7,000 % | Medios auxiliares | 270,60 | 18,94 | |

TOTAL PARTIDA..... 289,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | | | |
|---|----------------------|---|--------|--------|--|
| CSZ010b | m³ | Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón | | | |
| Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m ³ . Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores. | | | | | |
| Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. | | | | | |
| mt07aco020a | 8,000 u | Separador homologado para cimentaciones. | 0,20 | 1,60 | |
| mt07aco010c | 50,000 kg | Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr | 1,45 | 72,50 | |
| mt08var050 | 0,200 kg | Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. | 2,70 | 0,54 | |
| mt10haf010ctL | 1,100 m ³ | Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado en central. | 144,45 | 158,90 | |
| mo043 | 0,098 h | Oficial 1º ferrallista. | 27,49 | 2,69 | |
| mo090 | 0,147 h | Ayudante ferrallista. | 22,12 | 3,25 | |
| mo045 | 0,111 h | Oficial 1º estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm | 27,49 | 3,05 | |
| mo092 | 0,666 h | Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig | 22,12 | 14,73 | |
| %0700 | 7,000 % | Medios auxiliares | 257,30 | 18,01 | |

TOTAL PARTIDA..... 275,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--|-------------|--|--------|----------|-------------|
| CAPÍTULO D05 ESTRUCTURAS METALICAS | | | | | |
| SUBCAPÍTULO D0501 Pilares | | | | | |
| EAS010 | kg | Acero S275JR en pilares, con piezas simples | | | |
| <p>Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 120 µm. Se debe garantizar que en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. Incluso mermas y cortes</p> | | | | | |
| mt07ala010h | 1,050 kg | Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en cal | 2,98 | 3,13 | |
| mt27pf010 | 0,050 l | Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m | 17,80 | 0,89 | |
| mq08sol020 | 0,015 h | Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. | 4,10 | 0,06 | |
| mo047 | 0,023 h | Oficial 1ª montador de estructura metálica. | 33,20 | 0,76 | |
| mo094 | 0,023 h | Ayudante montador de estructura metálica. | 27,49 | 0,63 | |
| %0700 | 7,000 % | Medios auxiliares | 5,50 | 0,39 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 5,86 |



Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | |
|---|-----------|--|--------|-------|---------------|
| EAS005.A | u | Placa de anclaje en perfil plano, de 450x450 mm y espesor 18 mm | | | |
| <p>Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 450x450 mm y espesor 18 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 18 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.</p> | | | | | |
| mt07ala011d | 26,000 kg | Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones | 2,98 | 77,48 | |
| mt07aco010c | 9,000 kg | Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr | 1,45 | 13,05 | |
| mq08sol020 | 0,015 h | Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. | 4,10 | 0,06 | |
| mo047 | 0,336 h | Oficial 1ª montador de estructura metálica. | 33,20 | 11,16 | |
| mo094 | 0,336 h | Ayudante montador de estructura metálica. | 27,49 | 9,24 | |
| %0700 | 7,000 % | Medios auxiliares | 111,00 | 7,77 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 118,76 |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | |
|---|-----------|--|--------|-------|---------------|
| EAS005b.A | u | Placa de anclaje en perfil plano, de 450x450 mm y espesor 15 mm | | | |
| <p>Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 450x450 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.</p> | | | | | |
| mt07ala011d | 22,500 kg | Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones | 2,98 | 67,05 | |
| mt07aco010c | 8,120 kg | Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr | 1,45 | 11,77 | |
| mq08sol020 | 0,015 h | Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. | 4,10 | 0,06 | |
| mo047 | 0,387 h | Oficial 1ª montador de estructura metálica. | 33,20 | 12,85 | |
| mo094 | 0,387 h | Ayudante montador de estructura metálica. | 27,49 | 10,64 | |
| %0700 | 7,000 % | Medios auxiliares | 102,40 | 7,17 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 109,54 |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCUESTOS

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---------------------------|-------------|--|--------|-------------|--------------|
| EAS005c.A | u | Placa de anclaje en perfil plano, de 400x400 mm y espesor 15 mm Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 400 x 400 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de pintura epoxi en la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. | 30,07 | 11/07577/24 | |
| mt07ala011d | 19,540 kg | Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones | 2,98 | 58,23 | |
| mt07aco010c | 4,662 kg | Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr | 1,45 | 6,76 | |
| mq08sol020 | 0,015 h | Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. | 4,10 | 0,06 | |
| mo047 | 0,437 h | Oficial 1º montador de estructura metálica. | 33,20 | 14,51 | |
| mo094 | 0,437 h | Ayudante montador de estructura metálica. | 27,49 | 12,01 | |
| %0700 | 7,000 % | Medios auxiliares | 91,60 | 6,41 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 97,98 |



Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D0502 Jácenas

| EAV010 kg Acero en vigas, con piezas simples | | | | | |
|---|----------|--|-------|------|-------------|
| Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. | | | | | |
| mt07ala010h | 1,050 kg | Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en cal | 2,98 | 3,13 | |
| mt27pf010 | 0,050 l | Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m | 17,80 | 0,89 | |
| mq08sol020 | 0,015 h | Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. | 4,10 | 0,06 | |
| mo047 | 0,023 h | Oficial 1º montador de estructura metálica. | 33,20 | 0,76 | |
| mo094 | 0,023 h | Ayudante montador de estructura metálica. | 27,49 | 0,63 | |
| %0700 | 7,000 % | Medios auxiliares | 5,50 | 0,39 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 5,86 |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE MUESTROS

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|----------------------|--|--------|-------------|--------------|
| CAPÍTULO D06 CUBIERTAS | | | | | |
| SUBCAPÍTULO D0610 Panel Sandwich | | | | | |
| D610.0001 | m ² | Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes, de acero y made Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero e impermeable y para dar de manera insu aveu, de 50 mm de espesor y 1150 mm de ancho, alma aislante de poliuretano, con una pendiente del 10%. Acabados según plano. (Incluso pieza de coronación de limahoyas y pieza de cerramiento de canto). SITUACIÓN: Cubierta de cerramiento de pista. A partir de canalón | 30,07 | 11/07577/24 | |
| mt13dcp010qll | 1,050 m ² | Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, | 41,45 | 43,52 | |
| mt13ccg030d | 6,000 u | Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con ara | 0,50 | 3,00 | |
| mo051 | 0,040 h | Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. | 27,49 | 1,10 | |
| mo098 | 0,040 h | Ayudante montador de cerramientos industriales. | 22,12 | 0,88 | |
| %0700 | 7,000 % | Medios auxiliares | 48,50 | 3,40 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 51,90 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D0611 Lamado de fachada

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|---|--------|-------|---------------|
| D0611.001 | m ² | Perfil tubular WPC Disegna Bastone o similar Suministro y colocación de Perfil tubular Hueco de WPC (Wood Plastic Composite) marca DISEGNA (o similar) color blanco Purezza de la gama creative (o similar) compuesto de: Fabricado con Fibras Vegetales (65%), Polietileno de alta densidad HDPE (30%) y Aditivos y Pigmentación con Refuerzo de protección para Rayos UV (5%). Diseñado para ser instalado en Celosías y/o Sombreados con fijaciones marca Disegna (o similar) de Polipropileno y Caucho, con dos medidas : 32'38 x 37'10mm para bastone de 45x45 y 80 x 40 y grapa de 80 x 80 para bastone de 160 x 40 el cual se reforzara con una pletina de composite de 4 mm en la cara de los 40 mm (inclusa en esta partida) , son aptas para Ambientes Marinos. Clipadas entre ellas colocando una grapa en Rastrel y otra en el Bastone (o similar). La instalación de los Kits de Grapas se efectuará en ambas testas y dejando una separación máxima entre ejes de grapas de 105cm a la estructura horizontal existente, si la colocación es en Vertical . Incluso tapas color blanco de extremos como cerramiento de los bastones. Se fijaran tres bastones 45 x 45, 80 x 40 y 160 x 40 en combinación y dejando la luz según se especificación en el proyecto. IMPORATANTE: Según documentación gráfica adjunta | | | |
| SDSDSD | 2,000 u | Rastrel perfil tubular 45*45 | 9,50 | 19,00 | |
| SDLKFN | 2,000 u | Rastrel perfil tubular 80*40 | 11,50 | 23,00 | |
| SDIJSJA | 2,000 u | Rastrel perfil tubular 160*40 | 13,50 | 27,00 | |
| SADDS | 6,000 u | Refuerzo con pletina composite | 1,50 | 9,00 | |
| SAKJDLS | 10,000 u | Clip grapa PVC | 3,70 | 37,00 | |
| mt07emr406a | 18,000 u | ornillo de 20 mm de diámetro y 45 mm de longitud, de acero inox i | 0,04 | 0,72 | |
| mo011 | 0,350 h | Oficial 1ª montador. | 33,20 | 11,62 | |
| mo080 | 0,350 h | Ayudante montador. | 22,12 | 7,74 | |
| %0700 | 7,000 % | Medios auxiliares | 135,10 | 9,46 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 144,54 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|----------------|---|--------|-------------|---------|
| CAPÍTULO D07 FABRICAS Y TABIQUES | | | | | |
| SUBCAPÍTULO D0701 Marés | | | | | |
| FFX036c | m ² | Muro de marés de 20 cm de espesor de fábrica, de piezas de marés Ejecución de fábrica de marés de 20 cm de espesor, con pieza de marés de Porreres, de 40x70x20 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento mallorquín y arena confeccionado en obra y "aplomado" con lechada de 650 kg/m ³ de cemento, color gris, dosificación 1:1,5, suministrado en sacos, incluso B/S de formación de regala en los cantos de las piezas, replanteo, nivelación y aplomado, mermas de obra, colocación de piezas de marés, morteros de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante piezas de dintel especialmente seleccionadas y de las dimensiones adecuadas, vierteaguas, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada. | 30,07 | 11/07577/24 | |
| mt06sim011c | 3,435 u | Marés de Porreres, de 40x70x20 cm, según UNE-EN 771-6. | 26,11 | 89,69 | |
| mt06sim015a | 1,000 u | Repercusión, por m ² , de piezas especiales para formación de dint | 31,00 | 31,00 | |
| mt01arg005a | 0,080 t | Arena de cantera, para mortero preparado en obra. | 28,50 | 2,28 | |
| mt08cem004 | 16,425 kg | Cemento mallorquín en sacos. | 0,16 | 2,63 | |
| mt08cem005 | 0,007 m3 | Lechada de cemento portland | 250,00 | 1,75 | |
| mo022 | 0,500 h | Oficial 1º colocador de piedra natural. | 27,49 | 13,75 | |
| mo114 | 0,500 h | Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. | 22,12 | 11,06 | |
| %0700 | 7,000 % | Medios auxiliares | 152,20 | 10,65 | |



TOTAL PARTIDA..... 162,81

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--|-------------|---|--------|----------|---------|
| CAPÍTULO D08 RED DE SANEAMIENTO | | | | | |
| SUBCAPÍTULO D0805 Canales | | | | | |
| ISB020c | m | Bajante de zincitanio de 110 mm de diámetro | | | |
| | | Suministro y montaje de tubo bajante circular de zincitanio natural, electrosoldado por una frecuencia, de Ø 110 mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas. Con sistema de unión mediante abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 90 cm, instalada en el exterior del edificio. Incluso conexiones, codos y piezas especiales. | | | |
| mt36czr020i | 1,100 m | Tubo bajante circular de zincitanio natural, electrosoldado por | 12,00 | 13,20 | |
| mt36csz021a | 0,500 u | Abrazadera para bajante de zincitanio, de Ø 110 mm. | 1,56 | 0,78 | |
| mo008 | 0,140 h | Oficial 1º fontanero. | 33,20 | 4,65 | |
| mo107 | 0,140 h | Ayudante fontanero. | 27,49 | 3,85 | |
| %040000000400 | 4,000 % | Medios auxiliares | 22,50 | 0,90 | |



TOTAL PARTIDA..... 23,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | |
|------------------|----------|--|-------|-------|--|
| D0805.100 | m | Canalón visto de piezas preformadas | | | |
| | | Canalón cuadrado de zincitanio, natural, de desarrollo 950 mm,35 mm de espesor y recorte de baquetón, según UNE-EN 988. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especialle. Incluso detalle albardilla con goterón de coronación de lamado de fachada | | | |
| mt36czr010a | 1,100 m | Canalón plancha de zincitanio, natural, | 32,00 | 35,20 | |
| mo008 | 0,310 h | Oficial 1º fontanero. | 33,20 | 10,29 | |
| mo107 | 0,310 h | Ayudante fontanero. | 27,49 | 8,52 | |
| %0400 | 7,000 % | Medios auxiliares | 54,00 | 3,78 | |

TOTAL PARTIDA..... 57,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCUPOSTOS

Precios de Mallorca 2023


| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|----------------------|---|--------|--------------|---------|
| CAPÍTULO D13 FIRMES Y PAVIMENTOS | | | | | |
| SUBCAPÍTULO D1301 Soleras | | | | | |
| ANS010b | m ² | <p>Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre separadores homologados; tratado superficialmente con capa de rodadura de un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente</p> <p>Formación de pavimento continuo de hormigón armado, con juntas, de 15 cm de espesor, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre separadores homologados; tratado superficialmente con capa de rodadura de un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente</p> <p>do mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón; colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, aplicación de aditivos y y curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta. Incluso formación de pendientes con lamisma solera</p> <p>Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera. Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.</p> | 30,07 | 11,07577/24 | |
| mt07aco020e | 2,000 u | Separador homologado para soleras. | 0,07 | 0,14 | |
| mt07ame010d | 1,200 m ² | Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. | 2,33 | 2,80 | |
| mt10ha010ctL | 0,158 m ³ | Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado en central. | 144,45 | 22,82 | |
| mt16pea020c | 0,050 m ² | Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca | 2,31 | 0,12 | |
| mq06vib020 | 0,086 h | Regla vibrante de 3 m. | 4,66 | 0,40 | |
| mq06cor020 | 0,090 h | Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. | 9,48 | 0,85 | |
| mq06bhe010 | 0,006 h | Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Inclu | 169,73 | 1,02 | |
| mo112 | 0,103 h | Peón especializado construcción. | 22,88 | 2,36 | |
| mo020 | 0,120 h | Oficial 1ª construcción. | 27,49 | 3,30 | |
| mo113 | 0,120 h | Peón ordinario construcción. | 22,12 | 2,65 | |
| mo077 | 0,060 h | Ayudante construcción. | 22,12 | 1,33 | |
| %0700 | 7,000 % | Medios auxiliares | 37,80 | 2,65 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | 40,44 | |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|-------------|---|------------|-------------|---------------|
| CAPÍTULO D15 CARPINTERIA DE MADERA | | | | | |
| D15.0050 | | Registro madera cuadro eléctrico doble hoja (40*40) | | | |
| | | Suministro y colocación de registro técnico de proyecto según plano hoja tipo castellana, con cuarterones, con tablero de madera maciza de pino melis, barnizada; precerco de madera de pino melis, barnizada; herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado, ajuste de la hoja y fijación de los herrajes. Totalmente montado y colocado. | 30.07.2024 | 11/07577/24 | |
| mt22aap011wa | 1,000 u | Precerco de madera de pino, 130x40 mm, para puerta de una hoja | | | |
| mt22agc010feo | 2,000 m | Galce macizo, pino melis, 130x20 mm, para barnizar. | 5,87 | 11,74 | |
| mt22atc010fa | 1,000 m | Tapajuntas macizo, pino melis, 70x15 mm, para barnizar. | 2,66 | 2,66 | |
| mt22pxa010b | 1,000 u | Puerta de entrada tipo castellana, con cuarterones, con tablero | 35,00 | 35,00 | |
| mt23iaf010a | 2,000 u | Bisagra de seguridad de 140x70 mm, en hierro, para puerta de ent | 5,20 | 10,40 | |
| mt23ppb011 | 4,000 u | Tornillo de acero 19/22 mm. | 0,04 | 0,16 | |
| mt23ppa010 | 1,000 u | Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p | 12,00 | 12,00 | |
| mt23haf010a | 0,400 u | Juego de manivela y escudo largo en el interior, en hierro, seri | 11,29 | 4,52 | |
| mo017 | 0,400 h | Oficial 1º carpintero. | 33,20 | 13,28 | |
| mo058 | 0,400 27. | Ayudante carpintero. | 27,49 | 11,00 | |
| %040000000400 | 4,000 % | Medios auxiliares | 138,50 | 5,54 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 144,01 |



Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--------|-------------|---------|--------|----------|---------|
|--------|-------------|---------|--------|----------|---------|

CAPÍTULO D19 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

SUBCAPÍTULO D19.0050 Instalación eléctrica

APARTADO D19.A PUESTA A TIERRA DE LA NUEVA INSTALACIÓN

| | | | | | |
|----------|---|--|------------|-------------|--|
| D19.A.01 | u | <p>red de tierras de la estructura identificada como cubierta</p> <p>Suministro e instalación de red de tierras de la estructura identificada como cubierta, realizada con 4ud de piqueta cobreada de 2 metros de longitud, incluida electrosoldadura en Cu, metros de cable de cobre desnudo de 3mm² de sección. incluida mano de obra y pequeño material. Ver planos</p> | 30.07.2024 | 11/07577/24 | |
|----------|---|--|------------|-------------|--|



Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 444,06

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

APARTADO D19.B CUADROS ELÉCTRICOS

| | | | | | |
|-----------|---|---|--|--|--|
| D.19.B.01 | u | <p>conexionado de Interruptor magnetotérmico de 40A</p> <p>Suministro, instalación y conexionado de Interruptor magnetotérmico de 40A, 2P Schneider IC60N Curva C o similar en CUADRO GENERAL, incluida mano de obra y pequeño material. Para protección en cabecera de línea alimentación a SC PISTA CUBIERTA</p> | | | |
|-----------|---|---|--|--|--|

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 57,81

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|
| D.19.B.02 | u | <p>conexionado de SC.PISTA CUBIERTA</p> <p>Suministro, instalación y conexionado de SC.PISTA CUBIERTA, según esquemas unifilares mediante envolvente en superficie, IP 65, incluida cerradura, enchufe cortesía carril DIN, y pequeño material.</p> | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 506,66

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|
| D.19.B.03 | u | <p>conexionado de Interruptor magnetotérmico de 10A</p> <p>Suministro, instalación y conexionado de Interruptor magnetotérmico de 10A, 2P Schneider IC60N Curva C o similar en CUADRO GENERAL, incluida mano de obra y pequeño material. Para control de maniobra de alumbrado desde cuadro</p> | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 24,77

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO D19.C LÍNEAS GENERALES

| | | | | | |
|-----------|---|---|--|--|--|
| D.19.C.01 | m | <p>Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x25mm2+TT</p> <p>Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x25mm2+TT para alimentación SC PISTA CUBIERTA instalado bajo tubo corrugado enterrado, incluye mano de obra y parte proporcional de pequeño material</p> | | | |
|-----------|---|---|--|--|--|

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 18,10

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

| | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|
| D.19.C.02 | m | <p>Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x2,5mm2+TT</p> <p>Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x2,5mm2+TT para control de iluminación desde CUADRO GENERAL, instalado bajo tubo corrugado enterrado, incluye mano de obra y parte proporcional de pequeño material.</p> | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,81

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--------|-------------|---------|--------|----------|---------|
|--------|-------------|---------|--------|----------|---------|

APARTADO D19.D PISTA CUBIERTA

| | | | | | |
|---------------------------|---|---|------------|-------------|-------------|
| D19.D.01 | m | <p>Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x2,5mm2+TT bajo tubo rígido de PVC, Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x2,5mm2+TT bajo tubo rígido de PVC, para alimentación circuitos alumbrado hasta cajas, incluida mano de obra a más de 4 m de altura, incluida parte proporcional de sujeción a estructura inclusive pequeño material y parte proporcional de piezas especiales</p> | 30.07.2024 | 11/07577/24 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 7,92 |



Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | |
|---------------------------|---|---|--|--|--------------|
| D19.D.02 | u | <p>Punto de luz con cable 3x2,5mm2 de cobre Punto de luz con cable 3x2,5mm2 de cobre. Incluye mano de obra a más de 4 m de altura, incluso tubo rígido de PVC incluida parte proporcional de sujeción a estructura inclusive pequeño material, y parte proporcional de cajas de empalme y piezas especiales</p> | | | |
| Sin descomposición | | | | | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 27,38 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|---------------|
| D19.D.03 | u | <p>Suministro e instalación de luminaria led de tipo campana indust Suministro e instalación de luminaria led de tipo campana industrial modelo DRON o similar de 200W con las siguientes características:</p> <p>Flujo luminoso (lámparas): 356580lm Clasificación de la luminaria según CIE:98 - Código CIE Flux : 50 84 98 98 93 - Lámpara: 224 x 3030-2D (factor de corrección 1.000) - temperatura de color: 5000K Toda la instalación de luminarias completamente acabada e instalada, incluso comprobada hasta su correcto funcionamiento, incluso mano de obra a más de 4 m de altura, anclajes de seguridad y pequeño material incluidas piezas especiales),</p> | | | |
| Sin descomposición | | | | | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 406,77 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | |
|---------------------------|---|---|--|--|-------------|
| D19.D.04 | m | <p>Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x1,5mm2+TT bajo tubo rígido de PVC Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x1,5mm2+TT bajo tubo rígido de PVC, para alimentación circuitos alumbrado emergencia hasta cajas, incluida mano de obra a más de 4 m de altura, incluida parte proporcional de sujeción a estructura inclusive pequeño material y parte proporcional de piezas especiales</p> | | | |
| Sin descomposición | | | | | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 7,14 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

| | | | | | |
|---------------------------|---|---|--|--|--------------|
| D19.D.05 | u | <p>Punto de emergencia con Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x1,5mm2+TT. Punto de emergencia con Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x1,5mm2+TT. incluida mano de obra a más de 4 m de altura, incluso tubo rígido de PVC incluida parte proporcional de sujeción a estructura inclusive pequeño material, y parte proporcional de cajas de empalme y piezas especiales</p> | | | |
| Sin descomposición | | | | | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 27,02 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

| | | | | | |
|---------------------------|---|---|--|--|--------------|
| D19.D.06 | u | <p>quipo de alumbrado de emergencia de 250 lm y 1 h de autonomía. Suministro, instalación y conexionado de equipo de alumbrado de emergencia de 250 lm y 1 h de autonomía. Marca Legrand URA 21 o similar de montaje superficial a más de 4 m de altura ; IP42 IK04 Clase II Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción así como protección mecánica contra impactos para asegurar IK10.</p> | | | |
| Sin descomposición | | | | | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 88,32 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|-------------|
| D19.D.07 | m | <p>Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x2,5mm2+TT bajo tubo rígido de PVC, Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x2,5mm2+TT bajo tubo rígido de PVC, para alimentación circuitos de motor canasta hasta cajas, incluida mano de obra a más de 4 m de altura, incluida parte proporcional de sujeción a estructura inclusive pequeño material y parte proporcional de piezas especiales</p> | | | |
| Sin descomposición | | | | | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 7,92 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--|-------------|--|--|----------|-----------------|
| D19.D.08 | u | Punto para motor canasta con Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x2,5mm2+TT. Punto para motor canasta con Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x2,5mm2+TT. Incluye mano de obra a más de 4 m de altura, incluso tubo rígido de PVC incluida parte proporcional de sujeción a estructura inclusive pequeño material, y parte proporcional de cajas de empalme y piezas especiales | 25,05 | | |
| | | |  | | |
| | | | TOTAL PARTIDA | | 25,05 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS | | | | | |
| D19.D.09 | u | suministro e instalación de canasta de baloncesto tipo monotubo, suministro e instalación de canasta de baloncesto tipo monotubo, plegable al techo mediante cable retractil, impulsada por motor eléctrico o cabestrante. La con sistema de regulación telescópica, incluida mano de obra y puesta en marcha hasta su correcto funcionamiento, incluido pequeño material y parte proporcional de piezas especiales para su instalación. | | | |
| | | | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA | | 1.744,76 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | | |
| D19.D.10 | m | Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x2,5mm2+TT bajo tubo rígido de PVC, Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x2,5mm2+TT bajo tubo rígido de PVC, para alimentación circuitos fuerza hasta cajas, incluida mano de obra a más de 4 m de altura, incluida parte proporcional de sujeción a estructura inclusive pequeño material y parte proporcional de piezas especiales | | | |
| | | | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA | | 7,92 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | | |
| D19.D.11 | u | Línea de fuerza para tomas usos varios, con conductor Cu RZ1-K 0 Línea de fuerza para tomas usos varios, con conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x2,5mm2+TT. Incluye mano de obra, incluso tubo rígido de PVC, incluida parte proporcional de sujeción a estructura inclusive pequeño material, y parte proporcional de cajas de empalme y piezas especiales | | | |
| | | | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA | | 32,37 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | | | |
| D19.D.12 | u | Suministro e instalación de toma monofasica SIMPLE ESTANCA Suministro e instalación de toma monofasica SIMPLE ESTANCA con cable 3x2,5 mm2 de cobre. Incluye tubo rígido PVC y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material. | | | |
| | | | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA | | 54,62 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | | |
| D19.D.13 | u | Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x1,5mm2+TT bajo tubo rígido de PVC, Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x1,5mm2+TT bajo tubo rígido de PVC, para alimentación circuitos alumbrado emergencia hasta cajas, incluida mano de obra a más de 4 m de altura, incluida parte proporcional de sujeción a estructura inclusive pequeño material y parte proporcional de piezas especiales | | | |
| | | | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA | | 7,14 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS | | | | | |
| D19.D.14 | u | Punto para marcador electrónico con Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2 Punto para marcador electrónico con Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x1,5mm2+TT. Incluye mano de obra a más de 4 m de altura, incluso tubo rígido de PVC incluida parte proporcional de sujeción a estructura inclusive pequeño material, y parte proporcional de cajas de empalme y piezas especiales | | | |
| | | | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA | | 25,05 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS | | | | | |
| D19.D.15 | u | suministro e instalación de marcador polideportivo de pared/susp suministro e instalación de marcador polideportivo de pared/suspendido, multideporte. Incluido mano de obra a más de 4 metros de altura, incluida puesta en marcha hasta su correcto funcionamiento, incluido pequeño material y parte proporcional de piezas especiales para su instalación. | | | |
| | | | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA | | 930,54 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|-------------|--|--|----------|---------------|
| APARTADO D19.E DOCUMENTACIÓN | | | | | |
| D19.E.01 | u | Certificación final de la instalación e inspección por OCA Certificación final de la instalación e inspección por OCA Certificación final de las instalaciones de electricidad, documentación por parte de la propiedad y documentación necesaria para la legalización de las instalaciones. |  | | |
| TOTAL | | | | | 604,85 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | | | |
| D19.E.02 | u | LEGALIZACION INSTALACION Y BOLETINES Legalización de la instalación con formación de boletines de instalador, documentación técnica, planos as-built... Incluyendo la tramitación en la Conselleria que sea procedente y entrega a promotor de la documentación final de puesta en servicio y legalización para la contratación en compañías suministradoras. Se incluye la solicitud de peticiones de suministro en compañías suministradoras. | | | |
| Sin descomposición | | | | | |
| TOTAL PARTIDA | | | | | 348,95 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | | | |
| D19.E.03 | u | Tramitación de puesta en servicio y tasas Tramitación de documentación para obtención de puesta en servicio por parte de la Direcció General de Indústria. Incluso pago de tasas. Entrega a la propiedad de puesta en servicio. | | | |
| Sin descomposición | | | | | |
| TOTAL PARTIDA | | | | | 299,52 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | | | |

CUADRO DE DESCUESTOS

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--|----------------|--|--------|----------|---------|
| CAPÍTULO D24 PINTURA Y REVESTIMIENTOS | | | | | |
| SUBCAPÍTULO D2401 Pintura sobre metal | | | | | |
| D2401.100 | m ² | Pintura estructura metálica color Blanco Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (dos manos) (rendimiento: 0,141 l/m ²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas (rendimiento: 0,075 l/m ²) (150 micras m. Limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación. | | | |
| mt27pf010 | 0,125 l | Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m | 17,80 | 2,23 | |
| mt27ess130a | 0,154 l | Esmalte sintético para interior, acabado forja mate, a base de r | 17,84 | 2,75 | |
| mo038 | 0,767 h | Oficial 1ª pintor. | 27,49 | 21,08 | |
| mo076 | 0,137 h | Ayudante pintor. | 22,12 | 3,03 | |
| %0400 | 7,000 % | Medios auxiliares | 29,10 | 2,04 | |



TOTAL PARTIDA..... 31,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D2402 Pintura exteriores

| | | | | | |
|------------|----------|---|-------|------|--|
| E0242 | m | Marcado y señalización de pistas deportivas Aplicación manual de dos manos de pintura plástica antideslizante, color blanco, acabado satinado, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o sin diluir; para marcado y señalización de pista de tenis, con líneas de 5 cm de anchura la pista de basquet, continuas o discontinuas. 8 cm de ancho de línea, la pista de fútbol. Colores a definir por la D.F. SITUACIÓN: Definición de pistas deportivas. Geometría según planos. | | | |
| mt47adc130 | 0,030 kg | Pintura acrílica mate v ia agua, color a elegir, densidad 1,3 g/m | 12,55 | 0,38 | |
| mt47mpi030 | 0,020 u | Rollo de cinta adhesiva. | 2,76 | 0,06 | |
| mo038 | 0,050 h | Oficial 1ª pintor. | 27,49 | 1,37 | |
| mo076 | 0,050 h | Ayudante pintor. | 22,12 | 1,11 | |
| %0400 | 7,000 % | Medios auxiliares | 2,90 | 0,20 | |

TOTAL PARTIDA..... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCUESTOS

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|-------------|--|--------|----------|---------|
| CAPÍTULO D25 URBANIZACION INTERIOR PARCELA | | | | | |
| SUBCAPÍTULO D2507 Mobiliario urbano | | | | | |
| D25.0051 | u | Porteria futbol sala | | | |
| | | Porteria fija de balonmano o fútbol sala de 3 m de base y 2 m de altura formada por: postes y larguero de sección cuadrada de 80x80 mm, de madera, acabado con barniz de poliuretano, en franjas blancas y rojas, y red de nylon con cuerdas de 3,5 mm de diámetro con soportes de poliamida para sujeción de la red a la porteria, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/X0. | | | |
| mt52dep270m | 1,000 u | Porteria fija de balonmano o fútbol sala de 3 m de base y 2 m de | 365,00 | 365,00 | |
| mt10hmf010tlc | 0,340 m³ | Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central. | 70,63 | 24,01 | |
| mo041 | 1,650 h | Oficial 1ª construcción de obra civil. | 27,49 | 45,36 | |
| mo087 | 2,200 h | Ayudante construcción de obra civil. | 22,12 | 48,66 | |
| %0400 | 7,000 % | Medios auxiliares | 483,00 | 33,81 | |



TOTAL PARTIDA..... 516,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | |
|-----------------|----------|---|----------|----------|--|
| D25.0052 | u | Canasta de baloncesto al techo | | | |
| | | Canasta AL TECHO de baloncesto de 3,95 m de altura formada por: poste de tubo de acero de 120 mm de diámetro y 4 mm de espesor, con codo curvado soldado, cuadro de tubo rectangular de 50x30 cm y tirantes de tubo de acero, todo ello pintado con polvo de poliéster, tablero de contrachapado fenólico, de 180x105 cm y 30 mm de espesor, aro de varilla maciza de 20 mm de espesor colocado a una altura de 3,05 m y red de algodón con cuerdas de 6 mm de diámetro con doce puntos de fijación al aro. | | | |
| mt52dep230c | 1,000 u | Canasta trasladable de baloncesto de 3,95 m de altura formada po | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| mo011 | 2,750 h | Oficial 1ª montador. | 33,20 | 91,30 | |
| mo080 | 2,750 h | Ayudante montador. | 22,12 | 60,83 | |
| %0700 | 7,000 % | Medios auxiliares | 3.352,10 | 234,65 | |

TOTAL PARTIDA..... 3.586,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | |
|-----------------|----------|--|---------------------------|-----------------|--|
| D25.0053 | u | Marcador deportivo electrónico 200*120 cm | | | |
| | | Sin descomposición | | | |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | 3.200,00 | |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS EUROS

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---|-------|------|--|
| D25.0054 | m² | Red de protección de pista deportiva | | | |
| | | Red de protección de pista deportiva, fija, especialmente indicada para campos de fútbol 8, de fútbol 11, de fútbol sala o de balonmano, para evitar la salida de balones del campo, de 4 m de altura, de cuerdas de nylon de 100x100 mm de luz de malla y 3 mm de diámetro, cosida con cable de acero trenzado superior e inferiormente y sujeta a postes de tubo de acero de 90 mm de diámetro, de 4,8 m de altura y 5 mm de espesor, colocados cada 6 m, fijados a una base de hormigón HM-20/P/20/X0. | | | |
| mt52dep380a | 1,000 m² | Red de protección de pista deportiva, fija, de 4 m de altura, de | 1,90 | 1,90 | |
| mt52dep400d | 0,500 m | Cable de acero trenzado de 15 mm de diámetro. | 1,33 | 0,67 | |
| mo041 | 0,150 h | Oficial 1ª construcción de obra civil. | 27,49 | 4,12 | |
| mo011 | 0,150 h | Oficial 1ª montador. | 33,20 | 4,98 | |
| %0400 | 7,000 % | Medios auxiliares | 11,70 | 0,82 | |

TOTAL PARTIDA..... 12,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | |
|-----------------|----------|---|---------------------------|--------------|--|
| D25.0055 | u | Asientos graderío | | | |
| | | Asiento monobloque de plástico con respaldo alto para instalación en graderío convencional, color a definir por la D.F (Azul o similar) | | | |
| | | | Sin descomposición | | |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | 22,00 | |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|-------------|--|------------------------|----------|--------------|
| CAPÍTULO D26 JARDINERIA | | | | | |
| SUBCAPÍTULO D2602 Plantación de árboles y arbustos | | | | | |
| UJP010h | u | Fresno (Fraxinus angustifolia) Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de fresno (Fraxinus angustifolia), suministrado en contenedor. Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. | 30.07.2024 11/07577/24 | | |
| mt48eac010c | 1,000 u | Fresno (Fraxinus angustifolia) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco | | | |
| mt48tie030a | 0,100 m³ | Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. | 26,13 | 2,61 | |
| mt48tie020 | 0,010 kg | Abono mineral complejo NPK 15-15-15. | 2,10 | 0,02 | |
| mq01exn020a | 0,050 h | Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. | 54,25 | 2,71 | |
| mq04dua020b | 0,050 h | Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. | 15,00 | 0,75 | |
| mo040 | 0,170 h | Oficial 1º jardinero. | 27,49 | 4,67 | |
| mo115 | 0,339 h | Peón jardinero. | 22,12 | 7,50 | |
| %040000000400 | 4,000 % | Medios auxiliares | 55,00 | 2,20 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 57,21 |



Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

| | | | | | |
|---------------------------|----------|--|-------|-------|--------------|
| UJP010p | u | Morera (Morus alba) Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Morera (Morus alba), suministrado en contenedor. Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. | | | |
| mt48eac010f | 1,000 u | Morera (Morus alba) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m d | 27,30 | 27,30 | |
| mt48tie030a | 0,100 m³ | Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. | 26,13 | 2,61 | |
| mt48tie020 | 0,010 kg | Abono mineral complejo NPK 15-15-15. | 2,10 | 0,02 | |
| mq01exn020a | 0,050 h | Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. | 54,25 | 2,71 | |
| mq04dua020b | 0,050 h | Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. | 15,00 | 0,75 | |
| mo040 | 0,170 h | Oficial 1º jardinero. | 27,49 | 4,67 | |
| mo115 | 0,339 h | Peón jardinero. | 22,12 | 7,50 | |
| %040000000400 | 4,000 % | Medios auxiliares | 45,60 | 1,82 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 47,38 |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE MUESTROS

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--|----------|----------|--|--------|----------|-------------|
| CAPÍTULO D28 SEGURIDAD Y SALUD | | | | | | |
| SUBCAPÍTULO D2802 Protecciones personales | | | | | | |
| YIC010 | | u | Casco contra golpes | | | |
| | | | Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles. | | | |
| mt50epc010hj | 1,000 | u | Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumplier | 2,31 | | |
| %0400 | 7,000 | % | Medios auxiliares | | | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | | 2,47 |



Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|----------|--|-------|-------|--------------|
| YIC010b | | u | Casco aislante eléctrico | | | |
| | | | Suministro de casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques eléctricos mediante la prevención del paso de una corriente a través del cuerpo entrando por la cabeza. | | | |
| mt50epc030j | 1,000 | u | Casco aislante eléctrico hasta una tensión de 1000 V de corrient | 11,98 | 11,98 | |
| %0400 | 7,000 | % | Medios auxiliares | 12,00 | 0,84 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | | 12,82 |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|----------|---|-------|-------|--------------|
| YIJ010 | | u | Gafas de protección con montura universal, de uso básico | | | |
| | | | Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral. | | | |
| mt50epj010ace | 1,000 | u | Gafas de protección con montura universal, EPI de categoría II, | 12,93 | 12,93 | |
| %0400 | 7,000 | % | Medios auxiliares | 12,90 | 0,90 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | | 13,83 |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|----------|---|-------|-------|--------------|
| YIJ010b | | u | Gafas de protección con montura integral, con resistencia a salp | | | |
| | | | Suministro de gafas de protección con montura integral, con resistencia a salpicaduras de líquidos, con ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica. | | | |
| mt50epj010bfe | 1,000 | u | Gafas de protección con montura integral, EPI de categoría II, s | 11,89 | 11,89 | |
| %0400 | 7,000 | % | Medios auxiliares | 11,90 | 0,83 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | | 12,72 |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|----------|--|-------|-------|--------------|
| YIJ010d | | u | Pantalla de protección facial, con resistencia a arco eléctrico | | | |
| | | | Suministro de pantalla de protección facial, con resistencia a arco eléctrico y cortocircuito, con visor de pantalla unido a un protector frontal con banda de cabeza ajustable. | | | |
| mt50epj010eie | 1,000 | u | Pantalla de protección facial, EPI de categoría II, según UNE-EN | 20,02 | 20,02 | |
| %0400 | 7,000 | % | Medios auxiliares | 20,00 | 1,40 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | | 21,42 |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|----------|---|-------|-------|--------------|
| YIJ010e | | u | Pantalla de protección facial, para soldadores | | | |
| | | | Suministro de pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, con fijación en la cabeza y con filtros de soldadura. | | | |
| mt50epj010pke | 1,000 | u | Pantalla de protección facial, con fijación en la cabeza y con f | 24,25 | 24,25 | |
| %0400 | 7,000 | % | Medios auxiliares | 24,30 | 1,70 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | | 25,95 |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|----------|---|-------|-------|--------------|
| YIM010 | | u | Par de guantes contra riesgos mecánicos | | | |
| | | | Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación. | | | |
| mt50epm010cd | 1,000 | u | Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, se | 13,36 | 13,36 | |
| %0400 | 7,000 | % | Medios auxiliares | 13,40 | 0,94 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | | 14,30 |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCUESTOS

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------------|----------|----------|--|----------------------|----------|-------------|
| YIM010b | | u | Par de guantes contra productos químicos Suministro de par de guantes contra productos químicos, de algodón y PVC superplasticado, resistente ante ácidos y bases. | | | |
| mt50epm010fd | 1,000 | u | Par de guantes contra productos químicos, EPI de categoría III, | | | |
| %0400 | 7,000 | % | Medios auxiliares | | | |
| | | | | TOTAL PARTIDA | | 1,17 |



Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|----------------|-------|----------|---|----------------------|-------|--------------|
| YIM010e | | u | Par de guantes para trabajos eléctricos, de alta tensión. Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de alta tensión. | | | |
| mt50epm010nd | 1,000 | u | Par de guantes para trabajos eléctricos de alta tensión, EPI de | 49,89 | 49,89 | |
| %0400 | 7,000 | % | Medios auxiliares | 49,90 | 3,49 | |
| | | | | TOTAL PARTIDA | | 53,38 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|----------------|-------|----------|---|----------------------|-------|--------------|
| YIM020b | | u | Par de manoplas para trabajos eléctricos de baja tensión Suministro de par de manoplas para trabajos eléctricos, de baja tensión. | | | |
| mt50epm060gd | 1,000 | u | Par de manoplas para trabajos eléctricos de baja tensión, EPI de | 41,56 | 41,56 | |
| %0400 | 7,000 | % | Medios auxiliares | 41,60 | 2,91 | |
| | | | | TOTAL PARTIDA | | 44,47 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---------------|-------|----------|---|----------------------|------|--------------|
| YIO010 | | u | Juego de orejeras, estándar Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB. | | | |
| mt50epo010aj | 1,000 | u | Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, E | 9,90 | 9,90 | |
| %0400 | 7,000 | % | Medios auxiliares | 9,90 | 0,69 | |
| | | | | TOTAL PARTIDA | | 10,59 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|----------------|-------|----------|--|----------------------|--------|---------------|
| YIP010c | | u | Par de zapatos aislantes de seguridad, con puntera resistente Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, aislante, con código de designación SB. | | | |
| mt50epp010pyb | 1,000 | u | Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto | 175,25 | 175,25 | |
| %0400 | 7,000 | % | Medios auxiliares | 175,30 | 12,27 | |
| | | | | TOTAL PARTIDA | | 187,52 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D2803 Protecciones colectivas

| | | | | | | |
|----------------|-------|----------|---|----------------------|------|-------------|
| YCB030 | | m | Vallas de hierro de 1,10 m de altura con pies metálicos Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. | | | |
| mt50v be010dbk | 0,020 | u | Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con ba | 35,00 | 0,70 | |
| mo120 | 0,113 | h | Peón Seguridad y Salud. | 22,12 | 2,50 | |
| %0700 | 7,000 | % | Medios auxiliares | 3,20 | 0,22 | |
| | | | | TOTAL PARTIDA | | 3,42 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---------------|-------|----------|--|----------------------|-------|--------------|
| YCU010 | | u | Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico AB Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. | | | |
| mt41ixi010a | 0,333 | u | Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co | 41,83 | 13,93 | |
| mo120 | 0,113 | h | Peón Seguridad y Salud. | 22,12 | 2,50 | |
| %0700 | 7,000 | % | Medios auxiliares | 16,40 | 1,15 | |
| | | | | TOTAL PARTIDA | | 17,58 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESPUESTOS

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|-------------|--|--------|-------------|-------------|
| SUBCAPÍTULO D2804 Señalizaciones | | | | | |
| YSS030 | u | Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm | | | |
| | | Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. | 30,07 | 11,07577/24 | |
| mt50les030fa | 0,333 u | Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. | | | |
| mt50spr046 | 4,000 u | Brida de nylon, de 4,8x200 mm. | 0,03 | 0,12 | |
| mo120 | 0,170 h | Peón Seguridad y Salud. | 22,12 | 3,76 | |
| %0700 | 7,000 % | Medios auxiliares | 4,90 | 0,34 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 5,24 |



Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | |
|---------------------------|----------|--|-------|------|-------------|
| YSS033 | u | Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm | | | |
| | | Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. | | | |
| mt50les030Dc | 0,333 u | Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. | 4,15 | 1,38 | |
| mt50spr046 | 4,000 u | Brida de nylon, de 4,8x200 mm. | 0,03 | 0,12 | |
| mo120 | 0,170 h | Peón Seguridad y Salud. | 22,12 | 3,76 | |
| %0700 | 7,000 % | Medios auxiliares | 5,30 | 0,37 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 5,63 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | |
|--|----------|--|--------|-------|---------------|
| SUBCAPÍTULO D2805 Medicina preventiva | | | | | |
| YMM010 | u | Botiquín de urgencia para caseta de obra | | | |
| | | Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. | | | |
| mt50eca010 | 1,000 u | Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. | 96,16 | 96,16 | |
| mo120 | 0,227 h | Peón Seguridad y Salud. | 22,12 | 5,02 | |
| %0700 | 7,000 % | Medios auxiliares | 101,20 | 7,08 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 108,26 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| | | | | | |
|---------------------------|----------|--|-------|------|--------------|
| YMM011 | u | Material para botiquín de obra | | | |
| | | Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra. | | | |
| mt50eca011b | 1,000 u | Bolsa para hielo, de 250 cm ³ , para reposición de botiquín de urgencia | 3,05 | 3,05 | |
| mt50eca011e | 1,000 u | Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades, para reposición de botiquín de urgencia | 5,50 | 5,50 | |
| mt50eca011f | 1,000 u | Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para reposición de botiquín de urgencia | 0,90 | 0,90 | |
| mt50eca011g | 1,000 u | Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m de longitud, para reposición de botiquín de urgencia | 3,75 | 3,75 | |
| mt50eca011i | 1,000 u | Analgésico de ácido acetilsalicílico, en caja de 20 comprimidos, para reposición de botiquín de urgencia | 1,25 | 1,25 | |
| mt50eca011j | 1,000 u | Analgésico de paracetamol, en caja de 20 comprimidos, para reposición de botiquín de urgencia | 1,40 | 1,40 | |
| mt50eca011l | 1,000 u | Botella de agua oxigenada, de 250 cm ³ , para reposición de botiquín de urgencia | 1,70 | 1,70 | |
| mt50eca011m | 1,000 u | Botella de alcohol de 96°, de 250 cm ³ , para reposición de botiquín de urgencia | 1,35 | 1,35 | |
| mt50eca011n | 1,000 u | Frasco de tintura de yodo, de 100 cm ³ , para reposición de botiquín de urgencia | 2,45 | 2,45 | |
| %0700 | 7,000 % | Medios auxiliares | 21,40 | 1,50 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 22,85 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCUESTOS

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|-------------|--|--------|----------|---------------|
| CAPÍTULO D29 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO | | | | | |
| SUBCAPÍTULO D2901 Hormigón | | | | | |
| XEH016 | u | Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consi Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2, resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con fabricación y curado según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso toma de muestra e informe de resultados. | | | |
| mt49hob025d | 1,000 u | Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco media | 99,79 | 99,79 | |
| R00002 | 1,000 u | Desplazamiento de laborante 0-20 km | 15,45 | 15,45 | |
| %040000000400 | 4,000 % | Medios auxiliares | 115,20 | 4,61 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 119,85 |



Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | |
|---------------------------|---------|--|--------|--------|---------------|
| XEH020 | u | Ensayo de una muestra de hormigón con determinación de la profun Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra, para la determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión según UNE-EN 12390-8, mediante fabricación, curado y secado de 3 probetas durante 72 horas en estufa de tiro forzado a 50±5°C. Incluso toma de muestra e informe de resultados. | | | |
| mt49hob040 | 1,000 u | Ensayo para determinar la profundidad de penetración de agua baj | 265,00 | 265,00 | |
| R00002 | 1,000 u | Desplazamiento de laborante 0-20 km | 15,45 | 15,45 | |
| %040000000400 | 4,000 % | Medios auxiliares | 280,50 | 11,22 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 291,67 |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | |
|---|---------|---|--------|-------|---------------|
| SUBCAPÍTULO D2902 Acero para armaduras | | | | | |
| XEB010 | u | Ensayo sobre dos barras corrugadas de acero para determinación d Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1, características geométricas del corrugado según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso toma de muestra e informe de resultados. | | | |
| mt49arb040 | 1,000 u | Ensayo para determinar la sección media equivalente sobre una mu | 33,30 | 33,30 | |
| mt49arb010 | 1,000 u | Ensayo para determinar las características geométricas del corru | 63,90 | 63,90 | |
| mt49arb020 | 1,000 u | Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas median | 47,50 | 47,50 | |
| %040000000400 | 4,000 % | Medios auxiliares | 144,70 | 5,79 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 150,49 |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | |
|---------------------------|---------|--|-------|-------|--------------|
| XEB020 | u | Ensayo sobre muestra de barras corrugadas de acero para determin Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de una barra corrugada de acero de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso toma de muestra e informe de resultados. | | | |
| mt49arb050 | 1,000 u | Ensayo para determinar las siguientes características mecánicas: | 56,50 | 56,50 | |
| %040000000400 | 4,000 % | Medios auxiliares | 56,50 | 2,26 | |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 58,76 |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|------------------------------------|----------|----|---|--------|----------|---------------|
| SUBCAPÍTULO D2918 Soldadura | | | | | | |
| D2918.01 | u | | Inspección de soldadura con líquidos penetrantes | | | |
| | | | Inspección de hasta 2 ml de soldadura con líquidos penetrantes incluso informe de resultados según UNE-EN ISO 3425-1:2013 | | | |
| R00015 | 1,000 | u | ensayo líquidos e informe | 215,00 | 215,00 | |
| %040000000400 | 4,000 | % | Medios auxiliares | 5,60 | | 22,72 |
| TOTAL PARTIDA | | | | | | 223,60 |



Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|-------------|--|--------|----------|-------------|
| CAPÍTULO D50 GESTIÓN DE RESIDUOS | | | | | |
| D50.100 | u | Clasificación de residuos de la construcción. | | | |
| B0001.0030 | 0,100 h | oficial 1ª | 27,49 | 2,75 | |
| B0001.0060 | 0,050 h | Peon especializado | 22,00 | 1,10 | |
| %1000 | 7,000 % | Medios auxiliares | 3,00 | 0,27 | |
| TOTAL PARTIDA | | | | | 4,16 |

COL·LEGI OFICIAL
D'ARQUITECTES
ILLES BALEARS
30.07.2024 11/07577/24
Segeiat
(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Ley 10/1998-CAB)
<http://www.coaib.org/csv>
CBAA3AE2B4A27F24105E03E1CCD0DAADAA20867A

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

07.03. MEDICIÓN Y PRESUPUESTO



COL·LEGI OFICIAL
D'ARQUITECTES
ILLES BALEARS

30.07.2024 11/07577/24

Segellat

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAB)
<http://www.coaib.org/csv>

CBAA3AE2B4A27F24105E03E1CCD0DAADAA20867A

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Precios de Mallorca 2023


| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|--|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|------------------|
| CAPÍTULO D01 DEMOLICIONES | | | | | | | | | |
| SUBCAPÍTULO D0105 Pavimentos | | | | | | | | | |
| DMX030b | m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor. | | | | | | | | |
| | Pavimento pistas existentes | 1 | 1.630,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 1.630,00 | 4,03 | 6.568,90 |
| TOTAL SUBCAPÍTULO D0105 Pavimentos..... | | | | | | | | | 6.568,90 |
| SUBCAPÍTULO D0107 Fábricas | | | | | | | | | |
| DEC050b | m³ Demolición de muro de fábrica de marés y rejilla protección | | | | | | | | |
| | Demolición de muro de fábrica de marés, con martillo neumático, y carga mecánica sobre camión o contenedor. Incluso desmontaje asientos con recuperación, incluso rejilla metálica de protección | | | | | | | | |
| | Graderío | 1 | 1,05 | | 93,00 | | | | 97,65 |
| | Murete separador | 1 | 0,12 | | 37,05 | | | | 4,45 |
| | | 1 | 0,08 | | 42,00 | | | | 3,36 |
| | Graderío pista tenis | 1 | 0,90 | | 13,00 | | | | 11,70 |
| | | | | | | | 117,160 | 79,04 | 9.260,33 |
| TOTAL SUBCAPÍTULO D0107 Fábricas..... | | | | | | | | | 9.260,33 |
| SUBCAPÍTULO D0110 Instalaciones | | | | | | | | | |
| DIA010 | u Desmontaje de antena individual de radio (FM) y TV vía terrestre | | | | | | | | |
| | Desmontaje de antena individual de radio (FM) y TV vía terrestre (UHF/VHF), con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso desmontaje de instalación existente. | | | | | | | | |
| | Farolas existentes | 8 | | | | | 8,00 | | |
| | | | | | | | 8,000 | 218,78 | 1.750,24 |
| TOTAL SUBCAPÍTULO D0110 Instalaciones..... | | | | | | | | | 1.750,24 |
| TOTAL CAPÍTULO D01 DEMOLICIONES..... | | | | | | | | | 17.579,47 |



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|--|-----|----------|---------|--------|--|----------|--------|-----------------|
| CAPÍTULO D02 MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | | | | | |
| SUBCAPÍTULO D0201 Desmontes | | | | | | | | | |
| ADD010 | m³ Excavación en tierra, con empleo de medios mecánicos. | | | | | | | | |
| | Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión. | | | | | | | | |
| | Base de asentamiento | 1 | 690,00 | | 0,20 | CBAA3AE2B4A27F24105E03E1CCD0DAADAA20867A | | | |
| | | | | | | | 138,000 | 6,02 | 830,76 |
| TOTAL SUBCAPÍTULO D0201 Desmontes..... | | | | | | | | | 830,76 |
| SUBCAPÍTULO D0202 Zanjas | | | | | | | | | |
| ADE010f | m³ Excavación en zanjas en suelo de arcilla semidura | | | | | | | | |
| | Excavación de tierras para formación de zanjas hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. La excavación asignada, es para proceder a un hormigonado in situ sin encofrado. | | | | | | | | |
| | PISTA | | | | | | | | |
| | Riostras | | | | | | | | |
| | Longitudinal | 2 | 38,80 | 0,40 | 0,50 | | 15,52 | | |
| | | -12 | 1,55 | 0,40 | 0,50 | | -3,72 | | |
| | Transversal | 2 | 20,95 | 0,40 | 0,50 | | 8,38 | | |
| | | -6 | 1,25 | 0,40 | 0,50 | | -1,50 | | |
| | | | | | | | 18,680 | 31,25 | 583,75 |
| TOTAL SUBCAPÍTULO D0202 Zanjas..... | | | | | | | | | 583,75 |
| SUBCAPÍTULO D0203 Pozos | | | | | | | | | |
| ADE010c | m³ Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla semid | | | | | | | | |
| | Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. La excavación asignada, es para proceder a un hormigonado in situ sin encofrado. | | | | | | | | |
| | PISTA | | | | | | | | |
| | P1;P8;P19;P12 | 4 | 1,20 | 1,20 | 0,90 | | 5,18 | | |
| | P2-P7;P13-P18 | 12 | 1,55 | 2,25 | 0,90 | | 37,67 | | |
| | P9-P11;P20-P22 | 6 | 1,75 | 1,25 | 0,90 | | 11,81 | | |
| | JARDÍN | 9 | 0,80 | 0,80 | 0,10 | | 0,58 | | |
| | | | | | | | 55,240 | 28,90 | 1.596,44 |
| TOTAL SUBCAPÍTULO D0203 Pozos..... | | | | | | | | | 1.596,44 |



PRESUPUESTO Y MEDICIONES


Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--|---|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|------------------|
| SUBCAPÍTULO D0205 Rellenos y terraplenados | | | | | | | | | |
| ADR030 | m³ Base realizada mediante relleno, con gravilla 20/30 mm, y compac Formación de base a cielo abierto mediante relleno con gravilla de 20 a 30 mm de diámetro en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. | | | | | | | | |
| | PISTA | | | | | | | | |
| | Base pista | 1 | 22,55 | 40,70 | 0,25 | 229,45 | | | |
| | | | | | | | 229,450 | 27,73 | 6.362,65 |
| D205.50 | m² Pavimento tierra compactada al 90% tipo sauló Pavimento terrizo peatonal, de 20 cm de espesor, realizado con arena caliza, extendida y rasanteada con motoniveladora. | | | | | | | | |
| | URBANIZACIÓN | | | | | | | | |
| | Base perimetral | 1 | 325,00 | | | 325,00 | | | |
| | | | | | | | 325,000 | 7,03 | 2.284,75 |
| TOTAL SUBCAPÍTULO D0205 Rellenos y terraplenados..... | | | | | | | | | 8.647,40 |
| SUBCAPÍTULO D0206 Carga y transporte | | | | | | | | | |
| GTA010 | u Transporte de tierras con contenedor de 4,2 m³, a vertedero espe Transporte de tierras con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. | | | | | | | | |
| | PISTA | | | | | | | | |
| | Farolas y rejillas | 8 | | | | 8,00 | | | |
| | | | | | | | 8,000 | 91,81 | 734,48 |
| GTA020b | m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. | | | | | | | | |
| | PISTA | | | | | | | | |
| | | 1 | 117,16 | | | 117,16 | | | |
| | | 1 | 326,00 | | | 326,00 | | | |
| | | | | | | | 443,160 | 6,49 | 2.876,11 |
| TOTAL SUBCAPÍTULO D0206 Carga y transporte..... | | | | | | | | | 3.610,59 |
| TOTAL CAPÍTULO D02 MOVIMIENTO DE TIERRAS..... | | | | | | | | | 15.268,94 |



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|-----|----------|---------|--------|--|-------------|--------|------------------|
| CAPÍTULO D03 HORMIGONES | | | | | | | | | |
| SUBCAPÍTULO D0302 Cimentaciones | | | | | | | | | |
| CRL010b | m ² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central, Formación de capa de hormigón de limpieza y niv elado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/12, fabricado en central, en el fondo de la excavación previamente realizada. | | | | | | | | |
| | | | | | | 30.07.2024 | 11/07577/24 | | |
| | | | | | |  | | | |
| | PISTA | | | | | | | | |
| | P1;P8;P19;P12 | 4 | 1,20 | 1,20 | | | | | 5,76 |
| | P2-P7;P13-P18 | 12 | 1,55 | 2,25 | | | | | 41,85 |
| | P9-P11;P20-P22 | 6 | 1,75 | 1,25 | | | | | 13,13 |
| | Riostras | | | | | | | | |
| | Longitudinal | 2 | 38,80 | 0,40 | | | | | 31,04 |
| | | -12 | 1,55 | 0,40 | | | | | -7,44 |
| | Transversal | 2 | 20,95 | 0,40 | | | | | 16,76 |
| | | -6 | 1,25 | 0,40 | | | | | -3,00 |
| | | | | | | | 98,100 | 13,90 | 1.363,59 |
| CAV010c | m ³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m ³ . Incluso alambre de atar, y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. | | | | | | | | |
| | PISTA | | | | | | | | |
| | Riostras | | | | | | | | |
| | Longitudinal | 2 | 38,80 | 0,40 | 0,40 | | | | 12,42 |
| | | -12 | 1,55 | 0,40 | 0,40 | | | | -2,98 |
| | Transversal | 2 | 20,95 | 0,40 | 0,40 | | | | 6,70 |
| | | -6 | 1,25 | 0,40 | 0,40 | | | | -1,20 |
| | | | | | | | 14,940 | 289,50 | 4.325,13 |
| CSZ010b | m ³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m ³ . Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. | | | | | | | | |
| | PISTA | | | | | | | | |
| | P1;P8;P19;P12 | 4 | 1,20 | 1,20 | 0,80 | | | | 4,61 |
| | P2-P7;P13-P18 | 12 | 1,55 | 2,25 | 0,80 | | | | 33,48 |
| | P9-P11;P20-P22 | 6 | 1,75 | 1,25 | 0,80 | | | | 10,50 |
| | | | | | | | 48,590 | 275,27 | 13.375,37 |
| TOTAL SUBCAPÍTULO D0302 Cimentaciones..... | | | | | | | | | 19.064,09 |
| TOTAL CAPÍTULO D03 HORMIGONES..... | | | | | | | | | 19.064,09 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Precios de Mallorca 2023

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO D05 ESTRUCTURAS METALICAS

SUBCAPÍTULO D0501 Pilares

EAS010 kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado 1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. Incluso mermas y cortes

PISTA

| | | | | | | |
|-------------------|----|-------|-------|-----------|-----|--|
| Pilares HEB 260 | 22 | 7,35 | 93,00 | 15.038,10 | | |
| Perimetro IPE 140 | 28 | 5,70 | 12,90 | 2.058,84 | | |
| | 16 | 5,50 | 12,90 | 1.135,20 | | |
| Jácenas IPE 360 | 8 | 11,15 | 57,10 | 5.093,32 | | |
| Jácenas IPE 400 | 4 | 11,15 | 66,30 | 2.956,98 | | |
| Jácenas IPE 270 | 4 | 12,50 | 36,10 | 1.805,00 | | |
| Jácenas IPE 220 | 2 | 5,85 | 26,20 | 306,54 | | |
| Jácenas IPE 200 | 4 | 3,00 | 22,40 | 268,80 | | |
| Correas IPE 160 | 2 | 39,95 | 15,80 | 1.262,42 | | |
| | 2 | 37,75 | 15,80 | 1.192,90 | | |
| | 2 | 35,40 | 15,80 | 1.118,64 | | |
| | 2 | 33,35 | 15,80 | 1.053,86 | | |
| | 2 | 31,15 | 15,80 | 984,34 | | |
| | 2 | 28,75 | 15,80 | 908,50 | | |
| | 2 | 9,70 | 15,80 | 306,52 | | |
| | 2 | 18,30 | 15,80 | 578,28 | | |
| | 2 | 22,00 | 15,80 | 695,20 | | |
| Cartelas IPE 400 | 22 | 2,00 | 66,30 | 2.917,20 | | |
| Cartela IPE 220 | 6 | 1,00 | 26,20 | 157,20 | | |
| Cruces san andrés | 16 | 6,35 | 0,89 | 108,51 | 1,2 | |

39.946,350 5,86 234.085,61

EAS005.A u Placa de anclaje en perfil plano, de 450x450 mm y espesor 18 mm

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 450x450 mm y espesor 18 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 18 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.

PISTA

P2,P3,P4,P5,P6,P7,P13,P14,P15,P16,P17,P18|2 12,00

12,000 118,76 1.425,12

EAS005b.A u Placa de anclaje en perfil plano, de 450x450 mm y espesor 15 mm

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 450x450 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.

PISTA

P9,P10,P11,P20,P21,P22 6 6,00

6,000 109,54 657,24

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | |
|--|--|-----|----------|---------|--------|-----------|-----------|--------|-------------------|--|
| EAS005c.A | <p>u Placa de anclaje en perfil plano, de 400x400 mm y espesor 15 mm</p> <p>Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 400 x 400 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10025 S275JR de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.</p> | | | | | | | | | |
| | PISTA | | | | | | | | | |
| | P1,P8,P12,P19 | 4 | 1,00 | | | | 4,00 | | | |
| | | | | | | | 4,000 | 97,98 | 391,92 | |
| TOTAL SUBCAPÍTULO D0501 Pilares..... | | | | | | | | | 236.559,89 | |
| SUBCAPÍTULO D0502 Jácenas | | | | | | | | | | |
| EAV010 | <p>kg Acero en vigas, con piezas simples</p> <p>Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.</p> | | | | | | | | | |
| | PISTA | | | | | | | | | |
| | Subestructura lamado | 4 | 40,70 | | 9,20 | 1.497,76 | | | | |
| | | 4 | 22,55 | | 9,20 | 829,84 | | | | |
| | | | | | | | 2.327,600 | 5,86 | 13.639,74 | |
| TOTAL SUBCAPÍTULO D0502 Jácenas | | | | | | | | | 13.639,74 | |
| TOTAL CAPÍTULO D05 ESTRUCTURAS METALICAS..... | | | | | | | | | 250.199,63 | |



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Precios de Mallorca 2023


| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--|--|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-------------------|
| CAPÍTULO D06 CUBIERTAS | | | | | | | | | |
| SUBCAPÍTULO D0610 Panel Sandwich | | | | | | | | | |
| D610.0001 | m² ubierta inclinada de paneles sándwich aislantes, de acero y made | | | | | | | | |
| | Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero e impermeable y paladar de madera friso abeto, de 50 mm de espesor y 1150 mm de ancho, alma aislante de poliuretano, con una pendiente del 10% . Acabados según plano.(Incluso pieza de coronación de limahoyas y pieza de canto), | | | | | | | | |
| | SITUACIÓN: Cubierta de cerramiento de pista. A partir de canalón longitudinal perimetral. | | | | | | | | |
| | PISTA | | | | | | | | |
| | | 1 | 22,20 | 34,60 | | 768,12 | | | |
| | | 1 | 22,60 | 5,90 | | 133,34 | | | |
| | | | | | | | 901,460 | 51,90 | 46.785,77 |
| | TOTAL SUBCAPÍTULO D0610 Panel Sandwich..... | | | | | | | | 46.785,77 |
| SUBCAPÍTULO D0611 Lamado de fachada | | | | | | | | | |
| D0611.001 | m² Perfil tubular WPC Disegma Bastone o similar | | | | | | | | |
| | Suministro y colocación de Perfil tubular Hueco de WPC (Wood Plastic Composite) marca DISEGNA (o similar) color blanco Purezza de la gama creative (o similar) compuesto de: Fabricado con Fibras Vegetales (65%), Polietileno de alta densidad HDPE (30%) y Aditivos y Pigmentación con Refuerzo de protección para Rayos UV (5%). Diseñado para ser instalado en Celosías y/o Sombreados con fijaciones marca Disegna (o similar) de Polipropileno y Caucho, con dos medidas : 32'38 x 37'10mm para bastone de 45x45 y 80 x 40 y grapa de 80 x 80 para bastone de 160 x 40 el cual se reforzara con una pletina de composite de 4 mm en la cara de los 40 mm (inclusa en esta partida) , son aptas para Ambientes Marinos. Clipadas entre ellas colocando una grapa en Rastrel y otra en el Bastone (o similar). La instalación de los Kits de Grapas se efectuará en ambas testas y dejando una separación máxima entre ejes de grapas de 105cm a la estructura horizontal existente, si la colocación es en Vertical . Incluso tapas color blanco de extremos como cerramiento de los bastones. | | | | | | | | |
| | Se fijaran tres bastones 45 x 45, 80 x 40 y 160 x 40 en combinación y dejando la luz según se especificación en el proyecto. | | | | | | | | |
| | IMPORATANTE: Según documentación gráfica adjunta | | | | | | | | |
| | PISTA | | | | | | | | |
| | Fachada longitudinal | 2 | 40,50 | 4,20 | | 340,20 | | | |
| | | 2 | 22,50 | 4,20 | | 189,00 | | | |
| | _Esquinas | 4 | 37,50 | | | 150,00 | | | |
| | | | | | | | 679,200 | 144,54 | 98.171,57 |
| | TOTAL SUBCAPÍTULO D0611 Lamado de fachada..... | | | | | | | | 76.490,57 |
| | TOTAL CAPÍTULO D06 CUBIERTAS..... | | | | | | | | 123.276,34 |



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|--|-----|----------|---------|--------|------------|-------------|--------|------------------|
| CAPÍTULO D07 FABRICAS Y TABIQUES | | | | | | | | | |
| SUBCAPÍTULO D0701 Marés | | | | | | | | | |
| FFX036c | m ² Muro de marés de 20 cm de espesor de fábrica, de piezas de marés | | | | | 30.07.2024 | 11/07577/24 | | |
| | Ejecución de fábrica de marés de 20 cm de espesor, con pieza de marés de Porreres, de 40x80x20 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento mallorquín y arena confeccionado en obra, y "abeurado" con lechada de 650 kg/m ³ de cemento, color gris, dosificación 1:1,5, sacos. Incluso p/p de formación de regata en los cantos de las piezas, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante piezas de dintel especialmente seleccionadas y de las dimensiones adecuadas, vierteaguas, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada. | | | | | | | | |
| | PISTA | | | | | | | | |
| | Formación de graderío | | | | | | | | |
| | 1-2ª Base | 2 | 26,40 | 1,60 | | | | 84,48 | |
| | | -6 | 0,80 | 0,40 | | | | -1,92 | |
| | 3-4ª Base | 1 | 26,40 | 0,40 | | | | 10,56 | |
| | | | | | | | 93,120 | 162,81 | 15.160,87 |
| | TOTAL SUBCAPÍTULO D0701 Marés | | | | | | | | 15.160,87 |
| | TOTAL CAPÍTULO D07 FABRICAS Y TABIQUES | | | | | | | | 15.160,87 |



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|--|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------------|
| CAPÍTULO D08 RED DE SANEAMIENTO | | | | | | | | | |
| SUBCAPÍTULO D0805 Canalones | | | | | | | | | |
| ISB020c | m Bajante de zincitanio de 110 mm de diámetro | | | | | | | | |
| | Suministro y montaje de tubo bajante circular de zincitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 110 mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión mediante abocardado, colocadas con soportes especiales colocados con sus respectivos soportes, instalada en el exterior del edificio. Incluso conexiones, codos y piezas especiales. | | | | | | | | |
| | PISTA | 12 | 7,15 | | | 85,80 | | | |
| | | | | | | | 85,800 | 23,38 | 2.006,00 |
| D0805.100 | m Canalón visto de piezas preformadas | | | | | | | | |
| | Canalón cuadrado de zincitanio, natural, de desarrollo 950 mm,35 mm de espesor y recorte de baquetón, según UNE-EN 988. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especial. Incluso detalle albardilla con goterón de coronación de lamado de fachada | | | | | | | | |
| | PISTA | | | | | | | | |
| | Longitudinal | 2 | 40,70 | | | 81,40 | | | |
| | Transversal | 2 | 22,60 | | | 45,20 | | | |
| | | | | | | | 126,600 | 57,79 | 7.316,21 |
| TOTAL SUBCAPÍTULO D0805 Canalones..... | | | | | | | | | 9.322,21 |
| TOTAL CAPÍTULO D08 RED DE SANEAMIENTO..... | | | | | | | | | 9.322,21 |



| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------------|
| CAPÍTULO D13 FIRMES Y PAVIMENTOS | | | | | | | | | |
| SUBCAPÍTULO D1301 Soleras | | | | | | | | | |
| ANS010b | <p>m² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre separadores homologados, principalmente con capa de rodadura de con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón; colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, aplicación de aditivos y y curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta. Incluso formación de pendientes con lamisma solera</p> <p>Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera. Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.</p> | | | | | | | | |
| | PISTA | | | | | | | | |
| | Base pista | 1 | 22,55 | 40,70 | 0,25 | 229,45 | | | |
| | | | | | | | 229,450 | 40,44 | 9.278,96 |
| | TOTAL SUBCAPÍTULO D1301 Soleras..... | | | | | | | | 9.278,96 |
| | TOTAL CAPÍTULO D13 FIRMES Y PAVIMENTOS..... | | | | | | | | 9.278,96 |



**COL·LEGI· OFICIAL
D'ARQUITECTES
ILLES· BALEARNS**

30.07.2024 11/07577/24

Segellat

Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, Llei 10/1998-CAB) <http://www.coaib.org/csv>

CBAA3AE2B4A27F24105E03E1CCD0DAADAA20867A

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--|---|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|---------------|
| CAPÍTULO D15 CARPINTERIA DE MADERA | | | | | | | | | |
| D15.0050 | <p>Registro madera cuadro eléctrico doble hoja (40*40)</p> <p>Suministro y colocación de registro técnico de proyecto según plano hoja tipo castellano, con tablero de madera maciza de pino melis, barnizada; preperco de madera 130x40 mm; galces macizos de 130x20 mm; tapajuntas macizos de 70x15 mm en ambas caras. Incluir herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado, ajuste de la hoja y herrajes. Totalmente montada y probada.</p> | 1 | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | | 1,000 | 144,01 | 144,01 |
| TOTAL CAPÍTULO D15 CARPINTERIA DE MADERA..... | | | | | | | | | 144,01 |



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------------|
| CAPÍTULO D19 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | |
| SUBCAPÍTULO D19.0050 Instalación eléctrica | | | | | | | | | |
| APARTADO D19.A PUESTA A TIERRA DE LA NUEVA INSTALACIÓN | | | | | | | | | |
| D19.A.01 | u ed de tierras de la estructura identificada como cubierta | | | | | | | | |
| | Suministro e instalación de red de tierras de la estructura identificada como cubierta realizada con | | | | | | | | |
| | 4ud de piqueta cobreada de 2 metros de longitud, incluida electrosoldadura en Cu, r | | | | | | | | |
| | de cobre desnudo de 35mm ² de sección. incluida mano de obra y pequeño material. Ver planos | 1 | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | | | 444,06 | 444,06 |
| TOTAL APARTADO D19.A PUESTA A TIERRA DE LA NUEVA | | | | | | | | | 444,06 |
| APARTADO D19.B CUADROS ELÉCTRICOS | | | | | | | | | |
| D.19.B.01 | u conexionado de Interruptor magnetotérmico de 40A | | | | | | | | |
| | Suministro, instalación y conexionado de Interruptor magnetotérmico de 40A, 2P Schneider IC60N Curva C o similar en CUADRO GENERAL, incluida mano de obra y pequeño material. Para protección en cabecera de línea alimentación a SC PISTA CUBIERTA | 1 | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | | | 57,81 | 57,81 |
| D.19.B.02 | u conexionado de SC.PISTA CUBIERTA | | | | | | | | |
| | Suministro, instalación y conexionado de SC.PISTA CUBIERTA, según esquemas unifilares mediante envolvente en superficie, IP 65, incluida cerradura, enchufe cortesía carril DIN, y pequeño material. | 1 | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | | | 506,66 | 506,66 |
| D.19.B.03 | u conexionado de Interruptor magnetotérmico de 10A | | | | | | | | |
| | Suministro, instalación y conexionado de Interruptor magnetotérmico de 10A, 2P Schneider IC60N Curva C o similar en CUADRO GENERAL, incluida mano de obra y pequeño material. Para control de maniobra de alumbrado desde cuadro | 1 | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | | | 24,77 | 24,77 |
| TOTAL APARTADO D19.B CUADROS ELÉCTRICOS..... | | | | | | | | | 589,24 |
| APARTADO D19.C LÍNEAS GENERALES | | | | | | | | | |
| D.19.C.01 | m Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x25mm ² +TT | | | | | | | | |
| | Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x25mm ² +TT para alimentación SC PISTA CUBIERTA instalado bajo tubo corrugado enterrado, incluye mano de obra y parte proporcional de pequeño material | 1 | 95,00 | | | | 95,00 | | |
| | | | | | | | | 18,10 | 1.719,50 |
| D.19.C.02 | m Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x2,5mm ² +TT | | | | | | | | |
| | Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x2,5mm ² +TT para control de iluminación desde CUADRO GENERAL, instalado bajo tubo corrugado enterrado, incluye mano de obra y parte proporcional de pequeño material. | 1 | 95,00 | | | | 95,00 | | |
| | | | | | | | | 3,81 | 361,95 |
| TOTAL APARTADO D19.C LÍNEAS GENERALES..... | | | | | | | | | 2.081,45 |



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------------------------------------|---|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|----------|
| APARTADO D19.D PISTA CUBIERTA | | | | | | | | | |
| D19.D.01 | m Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x2,5mm2+TT bajo tubo rígido de PVC, Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x2,5mm2+TT bajo tubo rígido de PVC, para alimentación alumbrado hasta cajas, incluida mano de obra a más de 4 m de altura, incluida parte proporcional de sujeción a estructura inclusiva y pequeño material y parte proporcional de piezas especiales | 1 | 98,00 | | | | 98,000 | 7,92 | 776,16 |
| D19.D.02 | u Punto de luz con cable 3x2,5mm2 de cobre Punto de luz con cable 3x2,5mm2 de cobre. Incluye mano de obra a más de 4 m de altura, incluso tubo rígido de PVC incluida parte proporcional de sujeción a estructura inclusiva y pequeño material, y parte proporcional de cajas de empalme y piezas especiales | 1 | 12,00 | | | 12,00 | 12,000 | 27,38 | 328,56 |
| D19.D.03 | u Suministro e instalación de luminaria led de tipo campana indust Suministro e instalación de luminaria led de tipo campana industrial modelo DRON o similar de 200W con las siguientes características: Flujo luminoso (luminaria): 330534lm, flujo luminoso (lámparas): 356580lm Clasificación de la luminaria según CIE:98 - Código CIE Flux: 50 84 98 98 93 - Lámpara: 224 x 3030-2D (factor de corrección 1.000) - temperatura de color: 5000K Toda la instalación de luminarias completamente acabada e instalada, incluso comprobada hasta su correcto funcionamiento, incluso mano de obra a más de 4 m de altura, anclajes de seguridad y pequeño material incluidas piezas especiales), | 12 | | | | 12,00 | 12,000 | 406,77 | 4.881,24 |
| D19.D.04 | m Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x1,5mm2+TT bajo tubo rígido de PVC Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x1,5mm2+TT bajo tubo rígido de PVC, para alimentación circuitos alumbrado emergencia hasta cajas, incluida mano de obra a más de 4 m de altura, incluida parte proporcional de sujeción a estructura inclusiva y pequeño material y parte proporcional de piezas especiales | 1 | 72,00 | | | 72,00 | 72,000 | 7,14 | 514,08 |
| D19.D.05 | u Punto de emergencia con Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x1,5mm2+TT. Punto de emergencia con Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x1,5mm2+TT. incluida mano de obra a más de 4 m de altura, incluso tubo rígido de PVC incluida parte proporcional de sujeción a estructura inclusiva y pequeño material, y parte proporcional de cajas de empalme y piezas especiales | 3 | | | | 3,00 | 3,000 | 27,02 | 81,06 |
| D19.D.06 | u equipo de alumbrado de emergencia de 250 lm y 1 h de autonomía. Suministro, instalación y conexionado de equipo de alumbrado de emergencia de 250 lm y 1 h de autonomía. Marca Legrand URA 21 o similar de montaje superficial a más de 4 m de altura ; IP42 IK04 Clase II Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción así como protección mecánica contra impactos para asegurar IK10. | 3 | | | | 3,00 | 3,000 | 88,32 | 264,96 |
| D19.D.07 | m Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x2,5mm2+TT bajo tubo rígido de PVC, Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x2,5mm2+TT bajo tubo rígido de PVC, para alimentación circuitos de motor canasta hasta cajas, incluida mano de obra a más de 4 m de altura, incluida parte proporcional de sujeción a estructura inclusiva y pequeño material y parte proporcional de piezas especiales | 1 | 104,00 | | | 104,00 | | | |



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|----------|------------------|
| D19.D.08 | <p>u Punto para motor canasta con Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x2,5mm2</p> <p>Punto para motor canasta con Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x2,5mm2+TT. Incluye mano de obra a más de 4 m de altura, incluso tubo rígido de PVC incluida parte propocional de sujeción a estructura inclusive pequeño material, y parte proporcional de cajas de empalme y piezas especiales</p> | 2 | | | | 2,00 | 2,000 | 25,05 | 50,10 |
| D19.D.09 | <p>u suministro e instalación de canasta de baloncesto tipo monotubo,</p> <p>suministro e instalación de canasta de baloncesto tipo monotubo, plegable al techo mediante cable retractil, impulsada por motor electrico o cabestrante. La con sistema de regulación telescópica, incluida mano de obra y puesta en marcha hasta su correcto funcionamiento, incluido pequeño material y parte proporcional de piezas especiales para su instalación.</p> | 2 | | | | 2,00 | 2,000 | 1.744,76 | 3.489,52 |
| D19.D.10 | <p>m Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x2,5mm2+TT bajo tubo rígido de PVC,</p> <p>Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x2,5mm2+TT bajo tubo rígido de PVC, para alimentacion circuitos fuerza hasta cajas, incluida mano de obra a más de 4 m de altura, incluida parte propocional de sujeción a estructura inclusive pequeño material y parte proporcional de piezas especiales</p> | 1 | 30,00 | | | 30,00 | 30,000 | 7,92 | 237,60 |
| D19.D.11 | <p>u Línea de fuerza para tomas usos varios, con conductor Cu RZ1-K 0</p> <p>Línea de fuerza para tomas usos varios, con conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x2,5mm2+TT. Incluye mano de obra , incluso tubo rígido de PVC, incluida parte propocional de sujeción a estructura inclusive pequeño material, y parte proporcional de cajas de empalme y piezas especiales</p> | 3 | | | | 3,00 | 3,000 | 32,37 | 97,11 |
| D19.D.12 | <p>u Suministro e instalación de toma monofasica SIMPLE ESTANCA</p> <p>Suministro e instalación de toma monofasica SIMPLE ESTANCA con cable 3x2,5 mm2 de cobre. Incluye tubo rígido PVC y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.</p> | 1 | 3,00 | | | 3,00 | 3,000 | 54,62 | 163,86 |
| D19.D.13 | <p>u Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x1,5mm2+TT bajo tubo rígido de PVC,</p> <p>Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x1,5mm2+TT bajo tubo rígido de PVC, para alimentación circuitos alumbrado emergencia hasta cajas, incluida mano de obra a más de 4 m de altura, incluida parte propocional de sujeción a estructura inclusive pequeño material y parte proporcional de piezas especiales</p> | 25 | | | | 25,00 | 25,000 | 7,14 | 178,50 |
| D19.D.14 | <p>u Punto para marcador electrónico con Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2</p> <p>Punto para marcador electrónico con Conductor Cu RZ1-K 0.6/1kV 2x1,5mm2+TT. Incluye mano de obra a más de 4 m de altura, incluso tubo rígido de PVC incluida parte propocional de sujeción a estructura inclusive pequeño material, y parte proporcional de cajas de empalme y piezas especiales</p> | 1 | | | | 1,00 | 1,000 | 25,05 | 25,05 |
| D19.D.15 | <p>u suministro e instalación de marcador polideportivo de pared/susp</p> <p>suministro e instalación de marcador polideportivo de pared/suspendido, multideporte. Incluido mano de obra a más de 4 metros de altura, incluida puesta en marcha hasta su correcto funcionamiento, incluido pequeño material y parte proporcional de piezas especiales para su instalación.</p> | 1 | | | | 1,00 | 1,000 | 930,54 | 930,54 |
| TOTAL APARTADO D19.D PISTA CUBIERTA..... | | | | | | | | | 12.842,02 |



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--|--|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|------------------|
| APARTADO D19.E DOCUMENTACIÓN | | | | | | | | | |
| D19.E.01 | <p>u Certificación final de la instalación e inspección por OCA</p> <p>Certificación final de la instalación e inspección por OCA</p> <p>Certificación final de las instalaciones de electricidad, documentación necesaria para la recepción de las instalaciones por parte de la propiedad y documentación necesaria para la legalización de las instalaciones.</p> | 1 | | | | | 1,00 | 604,85 | 604,85 |
| | | | | | | | 1,000 | 604,85 | 604,85 |
| D19.E.02 | <p>u LEGALIZACION INSTALACION Y BOLETINES</p> <p>Legalización de la instalación con formación de boletines de instalador, documentación técnica, planos as-built.. Incluyendo la tramitación en la Conselleria que sea procedente y entrega a promotor de la documentación final de puesta en servicio y legalización para la contratación en compañías suministradoras.</p> <p>Se incluye la solicitud de peticiones de suministro en compañías suministradoras.</p> | 1 | | | | | 1,00 | 348,95 | 348,95 |
| | | | | | | | 1,000 | 348,95 | 348,95 |
| D19.E.03 | <p>u Tramitación de puesta en servicio y tasas</p> <p>Tramitación de documentación para obtención de puesta en servicio por parte de la Direcció General de Indústria. Incluso pago de tasas. Entrega a la propiedad de puesta en servicio.</p> | 1 | | | | | 1,00 | 299,52 | 299,52 |
| | | | | | | | 1,000 | 299,52 | 299,52 |
| TOTAL APARTADO D19.E DOCUMENTACIÓN..... | | | | | | | | | 1.253,32 |
| TOTAL SUBCAPÍTULO D19.0050 Instalación eléctrica..... | | | | | | | | | 17.210,09 |
| TOTAL CAPÍTULO D19 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES..... | | | | | | | | | 17.210,09 |



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--|--|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|------------------|
| CAPÍTULO D24 PINTURA Y REVESTIMIENTOS | | | | | | | | | |
| SUBCAPÍTULO D2401 Pintura sobre metal | | | | | | | | | |
| D2401.100 | m ² Pintura estructura metálica color Blanco | | | | | | | | |
| | Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m ²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alídicas, con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m ²) (150 micras m. Limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación. | | | | | | | | |
| | Pilares | 22 | 1,49 | 7,60 | | 249,13 | | | |
| | Perimetro | 2 | 0,57 | 125,30 | | 142,84 | | | |
| | Viga IPE 360 | 4 | 1,44 | 22,00 | | 126,72 | | | |
| | Viga IPE 400 | 2 | 1,49 | 22,00 | | 65,56 | | | |
| | Viga IPE 200 | 4 | 0,79 | 3,60 | | 11,38 | | | |
| | Viga IPE 220 | 2 | 0,86 | 6,20 | | 10,66 | | | |
| | Viga IPE 160 | 2 | 0,66 | 39,60 | | 52,27 | | | |
| | | 2 | 0,66 | 37,70 | | 49,76 | | | |
| | | 2 | 0,66 | 35,50 | | 46,86 | | | |
| | | 2 | 0,66 | 33,20 | | 43,82 | | | |
| | | 2 | 0,66 | 31,10 | | 41,05 | | | |
| | | 2 | 0,66 | 28,70 | | 37,88 | | | |
| | | 2 | 0,66 | 18,30 | | 24,16 | | | |
| | | 2 | 0,66 | 9,70 | | 12,80 | | | |
| | Mensulas, mermas | 5 | 0,77 | | | 3,85 | | | |
| | | 22 | 0,90 | | | 19,80 | | | |
| | Cruces san andres | 16 | 1,10 | | | 17,60 | | | |
| | | | | | | | 956,140 | 31,13 | 29.764,64 |
| | TOTAL SUBCAPÍTULO D2401 Pintura sobre metal..... | | | | | | | | 29.764,64 |
| SUBCAPÍTULO D2402 Pintura exteriores | | | | | | | | | |
| E0242 | m Marcado y señalización de pistas deportivas | | | | | | | | |
| | Aplicación manual de dos manos de pintura plástica antideslizante, color blanco, acabado satinado, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o sin diluir; para marcado y señalización de pista de tenis, con líneas de 5 cm de anchura la pista de basquet, continuas o discontinuas. 8 cm de ancho de linea, la pista de futbito. Colores a definir por la D.F. | | | | | | | | |
| | SITUACIÓN: Definición de pistas deportivas. Geometría según planos. | | | | | | | | |
| | PISTA | | | | | | | | |
| | Pista de basquet | 1 | 210,20 | | | 210,20 | | | |
| | Pista de futbol | 1 | 152,20 | | | 152,20 | | | |
| | | | | | | | 362,400 | 3,12 | 1.130,69 |
| | TOTAL SUBCAPÍTULO D2402 Pintura exteriores..... | | | | | | | | 1.130,69 |
| | TOTAL CAPÍTULO D24 PINTURA Y REVESTIMIENTOS | | | | | | | | 30.895,33 |



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|----------|------------------|
| CAPÍTULO D25 URBANIZACION INTERIOR PARCELA | | | | | | | | | |
| SUBCAPÍTULO D2507 Mobiliario urbano | | | | | | | | | |
| D25.0051 | u Portería futbol sala | | | | | | | | |
| | Portería fija de balonmano o fútbol sala de 3 m de base y 2 m de altura formada por: postes y larguero de sección cuadrada de 80x80 mm, de madera, acabado con barniz de poliuretano, en franjas blancas y rojas, y red de nylon con cuerdas de 3,5 mm de diámetro con soportes de sujeción de la red a la portería, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/X0. | | | | | | | | |
| | PISTA | 2 | | | | | 2,00 | | |
| | | | | | | | 2,000 | 516,84 | 1.033,68 |
| D25.0052 | u Canasta de baloncesto al techo | | | | | | | | |
| | Canasta AL TECHO de baloncesto de 3,95 m de altura formada por: poste de tubo de acero de 120 mm de diámetro y 4 mm de espesor, con codo curvado soldado, cuadro de tubo rectangular de 50x30 cm y tirantes de tubo de acero, todo ello pintado con polvo de poliéster, tablero de contrachapado fenólico, de 180x105 cm y 30 mm de espesor, aro de varilla maciza de 20 mm de espesor colocado a una altura de 3,05 m y red de algodón con cuerdas de 6 mm de diámetro con doce puntos de fijación al aro. | | | | | | | | |
| | PISTA | 2 | | | | | 2,00 | | |
| | | | | | | | 2,000 | 3.586,78 | 7.173,56 |
| D25.0053 | u Marcador deportivo electrónico 200*120 cm | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | | 1,000 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| D25.0054 | m² Red de protección de pista deportiva | | | | | | | | |
| | Red de protección de pista deportiva, fija, especialmente indicada para campos de fútbol 8, de fútbol 11, de fútbol sala o de balonmano, para evitar la salida de balones del campo, de 4 m de altura, de cuerdas de nylon de 100x100 mm de luz de malla y 3 mm de diámetro, cosida con cable de acero trenzado superior e inferiormente y sujeta a postes de tubo de acero de 90 mm de diámetro, de 4,8 m de altura y 5 mm de espesor, colocados cada 6 m, fijados a una base de hormigón HM-20/P/20/X0. | | | | | | | | |
| | PISTA | | | | | | | | |
| | Base pista | 2 | 22,55 | | 3,15 | | 142,07 | | |
| | | 2 | 40,70 | | 3,15 | | 256,41 | | |
| | | | | | | | 398,480 | 12,49 | 4.977,02 |
| D25.0055 | u Asientos graderío | | | | | | | | |
| | Asiento monobloque de plástico con respaldo alto para instalación en graderío convencional, color a definir por la D.F (Azul o similar) | | | | | | | | |
| | PISTA | | | | | | | | |
| | Graderío | 1 | 90,00 | | | | 90,00 | | |
| | | | | | | | 90,000 | 22,00 | 1.980,00 |
| | TOTAL SUBCAPÍTULO D2507 Mobiliario urbano..... | | | | | | | | 18.364,26 |
| | TOTAL CAPÍTULO D25 URBANIZACION INTERIOR PARCELA..... | | | | | | | | 18.364,26 |



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------------|
| CAPÍTULO D26 JARDINERIA | | | | | | | | | |
| SUBCAPÍTULO D2602 Plantación de árboles y arbustos | | | | | | | | | |
| UJP010h | u Fresno (Fraxinus angustifolia) Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Fresno (Fraxinus angustifolia), suministrado en contenedor. Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. | 6 | | | | 6,00 | | | |
| | | | | | | | 6,000 | 57,21 | 343,26 |
| UJP010p | u Morera (Morus alba) Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Morera (Morus alba), suministrado en contenedor. Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. | 15 | | | | 15,00 | | | |
| | | | | | | | 15,000 | 47,38 | 710,70 |
| TOTAL SUBCAPÍTULO D2602 Plantación de árboles y | | | | | | | | | 1.053,96 |
| TOTAL CAPÍTULO D26 JARDINERIA..... | | | | | | | | | 1.053,96 |

COL·LEGI OFFICIAL
D'ARQUITECTES
ILLES BALEARS

30.07.2024 11/07577/24

Segellat

http://www.coaib.org/csv

CBAA3AE2B4A27F24105E03E1CCD0DAADAA20867A

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--|--|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|---------|
| CAPÍTULO D28 SEGURIDAD Y SALUD | | | | | | | | | |
| SUBCAPÍTULO D2802 Protecciones personales | | | | | | | | | |
| YIC010 | u Casco contra golpes Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles. | 7 | | | | | 7,000 | 2,47 | 17,29 |
| YIC010b | u Casco aislante eléctrico Suministro de casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques eléctricos mediante la prevención del paso de una corriente a través del cuerpo entrando por la cabeza. | 7 | | | | 7,00 | 7,000 | 12,82 | 89,74 |
| YIJ010 | u Gafas de protección con montura universal, de uso básico Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral. | 7 | | | | 7,00 | 7,000 | 13,83 | 96,81 |
| YIJ010b | u Gafas de protección con montura integral, con resistencia a salp Suministro de gafas de protección con montura integral, con resistencia a salpicaduras de líquidos, con ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica. | 7 | | | | 7,00 | 7,000 | 12,72 | 89,04 |
| YIJ010d | u Pantalla de protección facial, con resistencia a arco eléctrico Suministro de pantalla de protección facial, con resistencia a arco eléctrico y cortocircuito, con visor de pantalla unido a un protector frontal con banda de cabeza ajustable. | 7 | | | | 7,00 | 7,000 | 21,42 | 149,94 |
| YIJ010e | u Pantalla de protección facial, para soldadores Suministro de pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, con fijación en la cabeza y con filtros de soldadura. | 7 | | | | 7,00 | 7,000 | 25,95 | 181,65 |
| YIM010 | u Par de guantes contra riesgos mecánicos Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación. | 7 | | | | 7,00 | 7,000 | 14,30 | 100,10 |
| YIM010b | u Par de guantes contra productos químicos Suministro de par de guantes contra productos químicos, de algodón y PVC superplastificado, resistente ante ácidos y bases. | 7 | | | | 7,00 | 7,000 | 1,17 | 8,19 |
| YIM010e | u Par de guantes para trabajos eléctricos, de alta tensión. Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de alta tensión. | 7 | | | | 7,00 | 7,000 | 53,38 | 373,66 |
| YIM020b | u Par de manoplas para trabajos eléctricos de baja tensión Suministro de par de manoplas para trabajos eléctricos, de baja tensión. | 7 | | | | 7,00 | 7,000 | 44,47 | 311,29 |



**COLEGI OFICIAL
D'ARQUITECTES
ILLES BALEARS**

30.07.2024 11/07577/24

Segellat
(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAB)
<http://www.coaib.org/csv>

CBAA3AE2B4A27F24105E03E1CCD0DAADAA20867A

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | |
|---|--|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|---------|-----------------|----------|
| Y10010 | <p>u Juego de orejeras, estándar</p> <p>Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB.</p> | 7 | | | | 7,00 | | | 74,13 | |
| Y1P010c | <p>u Par de zapatos aislantes de seguridad, con puntera resistente</p> <p>Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, aislante, con código de designación SB.</p> | 7 | | | | 7,00 | | | | |
| | | | | | | | | 7,000 | 187,52 | 1.312,64 |
| TOTAL SUBCAPÍTULO D2802 Protecciones personales..... | | | | | | | | | 2.804,48 | |
| SUBCAPÍTULO D2803 Protecciones colectivas | | | | | | | | | | |
| YCB030 | <p>m Vallas de hierro de 1,10 m de altura con pies metálicos</p> <p>Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos.</p> | 155 | | | | 155,00 | | | | |
| | | | | | | | | 155,000 | 3,42 | 530,10 |
| YCU010 | <p>u Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico AB</p> <p>Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.</p> | 3 | | | | 3,00 | | | | |
| | | | | | | | | 3,000 | 17,58 | 52,74 |
| TOTAL SUBCAPÍTULO D2803 Protecciones colectivas..... | | | | | | | | | 582,84 | |
| SUBCAPÍTULO D2804 Señalizaciones | | | | | | | | | | |
| YSS030 | <p>u Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm</p> <p>Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.</p> | 2 | | | | 2,00 | | | | |
| | | | | | | | | 2,000 | 5,24 | 10,48 |
| YSS033 | <p>u Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm</p> <p>Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.</p> | 2 | | | | 2,00 | | | | |
| | | | | | | | | 2,000 | 5,63 | 11,26 |
| TOTAL SUBCAPÍTULO D2804 Señalizaciones..... | | | | | | | | | 21,74 | |



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------------|
| SUBCAPÍTULO D2805 Medicina preventiva | | | | | | | | | |
| YMM010 | <p>u Botiquín de urgencia para caseta de obra</p> <p>Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes, antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.</p> | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,000 | 108,26 | 108,26 |
| YMM011 | <p>u Material para botiquín de obra</p> <p>Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.</p> | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,000 | 22,85 | 22,85 |
| TOTAL SUBCAPÍTULO D2805 Medicina preventiva..... | | | | | | | | | 131,11 |
| TOTAL CAPÍTULO D28 SEGURIDAD Y SALUD..... | | | | | | | | | 3.540,17 |



| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--|--|-----|----------|---------|--------|------------|-------------|--------|-----------------|
| CAPÍTULO D29 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO | | | | | | | | | |
| SUBCAPÍTULO D2901 Hormigón | | | | | | | | | |
| XEH016 | <p>u Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consi</p> <p>Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con fabricación y curado de seis probetas probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso toma de muestra e informe de resultados.</p> | 2 | | | | 30.07.2024 | 11/07577/24 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,000 | 119,85 | 239,70 |
| XEH020 | <p>u Ensayo de una muestra de hormigón con determinación de la profun</p> <p>Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra, para la determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión según UNE-EN 12390-8, mediante fabricación, curado y secado de 3 probetas durante 72 horas en estufa de tiro forzado a 50±5°C. Incluso toma de muestra e informe de resultados.</p> | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3,000 | 291,67 | 875,01 |
| TOTAL SUBCAPÍTULO D2901 Hormigón | | | | | | | | | 1.114,71 |
| SUBCAPÍTULO D2902 Acero para armaduras | | | | | | | | | |
| XEB010 | <p>u Ensayo sobre dos barras corrugadas de acero para determinación d</p> <p>Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1, características geométricas del corrugado según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso toma de muestra e informe de resultados.</p> | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,000 | 150,49 | 300,98 |
| XEB020 | <p>u Ensayo sobre muestra de barras corrugadas de acero para determin</p> <p>Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de una barra corrugada de acero de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso toma de muestra e informe de resultados.</p> | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,000 | 58,76 | 58,76 |
| TOTAL SUBCAPÍTULO D2902 Acero para armaduras..... | | | | | | | | | 359,74 |



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Precios de Mallorca 2023


| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--|--|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------------|
| SUBCAPÍTULO D2918 Soldadura | | | | | | | | | |
| D2918.01 | u Inspección de soldadura con líquidos penetrantes | | | | | | | | |
| | Inspección de hasta 2 ml de soldadura con líquidos penetrantes incluso informe de resultados UNE-EN ISO 3425-1:2013 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL SUBCAPÍTULO D2918 Soldadura..... | | | | | | | | | 670,80 |
| TOTAL CAPÍTULO D29 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO..... | | | | | | | | | 2.145,25 |




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Precios de Mallorca 2023

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--|---|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-------------------|
| CAPÍTULO D50 GESTIÓN DE RESIDUOS | | | | | | | | | |
| D50.100 | u Clasificación de residuos de la construcción. | | | | | | | | |
| | | 1 | 300,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,16 | 1.248,00 |
| TOTAL CAPÍTULO D50 GESTIÓN DE RESIDUOS..... | | | | | | | | | 1.248,00 |
| TOTAL..... | | | | | | | | | 533.751,58 |



07.04. RESUMEN Y PRESUPUESTO



Palma de Mallorca, julio 2024

Arquitectos:

Tomás Montis Sastre
Colegiado COAIB: 681751

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Precios de Mallorca 2023

| CAPITULO | RESUMEN | EUROS |
|----------|--|-------------------|
| D01 | DEMOLICIONES..... | 17.579,47 |
| D02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS..... | 15.268,94 |
| D03 | HORMIGONES..... | 19.064,09 |
| D05 | ESTRUCTURAS METALICAS..... | 250.199,63 |
| D06 | CUBIERTAS..... | 23.276,34 |
| D07 | FABRICAS Y TABIQUES..... | 15.160,87 |
| D08 | RED DE SANEAMIENTO..... | 9.322,21 |
| D13 | FIRMES Y PAVIMENTOS..... | 9.278,96 |
| D15 | CARPINTERIA DE MADERA..... | 144,01 |
| D19 | ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES..... | 17.210,09 |
| D24 | PINTURA Y REVESTIMIENTOS..... | 30.895,33 |
| D25 | URBANIZACION INTERIOR PARCELA..... | 18.364,26 |
| D26 | JARDINERIA..... | 1.053,96 |
| D28 | SEGURIDAD Y SALUD..... | 3.540,17 |
| D29 | ENSAYOS Y CONTROL TECNICO..... | 2.145,25 |
| D50 | GESTIÓN DE RESIDUOS..... | 1.248,00 |
| | TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL | 533.751,58 |
| | 13,00% Gastos generales..... | 69.387,71 |
| | 6,00% Beneficio industrial..... | 32.025,09 |
| | SUMA DE G.G. y B.I. | 101.412,80 |
| | 21,00% I.V.A..... | 133.384,52 |
| | TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA | 768.548,90 |
| | TOTAL PRESUPUESTO GENERAL | 768.548,90 |



Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

, a 05/05/2024.

El promotor

La dirección facultativa